

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ยี่สิบหกล้านบาทห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปฐ.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปฐ.๔) จำนวน ๔๘ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ พันทวีรวงเอกศุภกฤษ ทองลิ้ม นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๔) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ
 - ๗.๒ นายเกลี้ยงศักดิ์ ภูพานทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
 - ๗.๓ นายภาณุวัฒน์ แดนกาไสย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ ปร.๕

ชื่อโครงการ	:	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง
เจ้าของโครงการ	:	ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
สถานที่ก่อสร้าง	:	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	:	กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบบเลขที่	:	๑๓๙๕๘/๖๘
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	:	จำนวน ๔๗ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	:	๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ	๑๒,๗๒๔,๗๓๖	๑.๒๗๖๙	๑๖,๒๔๘,๒๑๕	
	รวมงานผังบริเวณ				
๒	งานครุภัณฑ์	๘,๘๑๒,๙๕๗	๑.๐๗๐๐	๙,๔๒๙,๘๖๔	
๓	งานขยายเขต	๘๒๐,๕๑๗	๑.๐๗๐๐	๘๗๗,๙๕๓	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖,๕๕๖,๐๓๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			๒๖,๕๕๐,๐๐๐	**
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

พันตำรวจเอก.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (พันตำรวจเอกสุภกฤษ ทองลิ้ม)
 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ

.....กรรมการ
 (นายเถลิงศักดิ์ ภูพานทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ สยผจ.บึงกาฬ

.....กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ แตนกาไสย์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สยผจ.บึงกาฬ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์พิทักษ์พลเรือน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พ.ร.จ. ปังกาฬ ตำบลปังกาฬ อำเภอเมืองปังกาฬ จังหวัดปังกาฬ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

Mr. J. H. Jones

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์วิจัยนันทวิถีฐาน ๔ ที่ ๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พ.ร.บ. จ. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๗๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๒.๑ งานหลังคาและฝ้าเพดาน								
	- วัสดุ Metal Sheet (KLIP-LOCK) ขนาด ๐.๔๗ มม.	๓๐๔.๕๗	ตร.ม.	๕๕๓.๐๐	๑๖๘,๕๒๗.๐๐	๗๒.๐๐	๒๑,๕๒๙.๐๐	๑๔๐,๓๕๖.๐๐	
	รวมวัสดุเหลือ และ สกรูยึดฯ พร้อมฉนวน PU FOAM ขนาด ๑ นิ้ว								
	- รางน้ำสแตนเลส กว้าง ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๙.๐๐	ม.	๘๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๑๕,๖๗๕.๐๐	
	- Flashing	๗๐.๐๐	ม.						
	- C๑ ฝ้ายใยเพิ่มบอร์ด ทน ๙ มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี พร้อมทาสี	๔๔๗.๓๕	ตร.ม.	๗๒๐.๐๐	๓๒๓,๑๕๖.๐๐	๓๗.๐๐	๓๔,๔๔๖.๐๐	๓๕๗,๕๔๘.๐๐	
	- C๒ ฝ้ายใยเพิ่มบอร์ดชนิดขึ้นหิน ๙ มม. คร่าวT-BAR	๔๐.๘๐	ตร.ม.	๓๓๕.๐๐	๑๓,๖๖๘.๐๐	๕๓.๐๐	๒,๑๖๒.๐๐	๑๕,๘๓๐.๐๐	
	- C๓ ฝ้ายใยเพิ่มบอร์ดหนา ๙ มม. เก็บรอยต่อขอบเรียบ บุฉนวนกันความร้อน	๒๓๔.๐๑	ตร.ม.	๓๗๒.๐๐	๘๗,๐๕๑.๐๐	-	-	๘๗,๐๕๑.๐๐	
	พร้อมทาสี								
	- C๔ ฝ้ายใยเพิ่มชั้นฉนวนกันไฟ ทน ๕ มม. รุ่นระบายอากาศ หนา ๕ มม.	๖๗.๗๒	ตร.ม.	๒๔๔.๐๐	๒๐,๐๖๑.๐๐	๓๗.๐๐	๔,๑๘๓.๐๐	๒๔,๒๔๔.๐๐	
	- วัสดุฉนวนใยหินหรือใยหิน ๑๐x๓๐x๕ ซม. พร้อมทาสี	๘๗.๓๔	ม.			๖๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐	
	- แต่งห้องพื้นเรียบ ทาสี	๑๖๑.๓๓	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๑๗,๕๘๕.๐๐	๒๙,๖๘๕.๐๐	
	- C๑ ฝ้าฉนวนดูดซับเสียง		ตร.ม.	๒๓๕.๐๐		๑๗๐.๐๐			
	รวมงานข้อ ๒.๑ งานหลังคาและฝ้าเพดาน				๔๕๕,๖๖๑.๐๐		๘๗,๐๒๐.๐๐	๕๔๖,๖๘๑.๐๐	

W.M.C. Chapman.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์วิจัยพิษภัยสุขภาพ ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กอโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

ตามคำสั่งศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๘๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

รวมงานข้อ ๓. งานประปาและสุขาภิบาล

3.3.3.

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์ที่สูงขึ้นหลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔.	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟ LED tube ๑x๔๘ W มีฝาครอบอะคริลิก แบบติดลอย	๒.๐๐	ชุด	๔๖๓.๐๐	๑,๓๒๖.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒,๑๙๖.๐๐	
	- โคมไฟ LED tube ๑x๔๘ W มีตะแกรงสะท้อนแสง แบบมีผ้า	๑๘.๐๐	ชุด	๔๕๖.๐๐	๘,๒๐๘.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๑๐,๖๓๘.๐๐	
	- โคมไฟ LED tube ๒x๔๘ W มีตะแกรงสะท้อนแสง แบบมีผ้า	๑๐๙.๐๐	ชุด	๑,๑๘๓.๐๐	๑๒๘,๙๔๗.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๖,๓๕๐.๐๐	๑๔๕,๒๙๗.๐๐	
	- Downlight LED ๙ W.	๔๓.๐๐	ชุด	๓๓๖.๐๐	๑๔,๔๔๘.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕,๘๕๕.๐๐	๑๙,๓๐๓.๐๐	
	- Downlight LED ๒๔ W.	๔.๐๐	ชุด	๕๑๖.๐๐	๒,๐๖๔.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒,๕๒๔.๐๐	
	- งานเดินสายตรงโคม	๑๗๖.๐๐	ชุด	๑๕๔.๐๐	๒๗,๔๘๔.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๓,๖๖๘.๐๐	๕๑,๑๕๒.๐๐	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	๕๘.๐๐	ชุด	๙๕.๐๐	๕,๕๑๐.๐๐	๘๖.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทาง	๔.๐๐	ชุด	๑๕๕.๐๐	๖๒๐.๐๐	๘๖.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- งานเดินสายสวิตช์	๒๒.๐๐	ชุด	๑๕๕.๐๐	๓,๔๑๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๖,๓๘๐.๐๐	
	- ได้รับความไฟฟ้าแบบคู่	๔๔.๐๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๗,๔๘๐.๐๐	๙๖.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	
	- ได้รับความคอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์	๔๐.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	
	- งานเดินสายเดิน	๑๐๖.๐๐	ชุด	๒๓๒.๐๐	๒๔,๕๙๒.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๔,๓๖๐.๐๐	๓๘,๙๕๒.๐๐	
	- MDB	๑.๐๐	ชุด	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	
	- LC	๖.๐๐	ชุด	๘,๔๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	๖๕,๕๒๐.๐๐	
	- Fire Alarm Control Panel	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	
	- Graphic Annunciator	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	
	- Smoke Detector	๒๗.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	
	- Junction Box	๕.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๘๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	๒,๖๗๕.๐๐	
	- Single Action Manual Pull	๓.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๒,๙๕๕.๐๐	
	- Alarm Bell ๖"	๓.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๘๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	
	ยอดยกไปงานข้อ ๔. หมวดงานระบบไฟฟ้า				๔๖๗,๘๘๓.๐๐		๑๓๗,๙๕๕.๐๐	๕๐๕,๘๓๘.๐๐	

W.M.C.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์วิจัยพลังงานฯ ๔ ที่ ๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเพื่อการ พร้อมส่วนประกอบ พร.จว. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กอโยธวิธีการ สำนักงานส่งเสริมการค้า
หน่วยงานออกแบบ กอโยธวิธีการ สำนักงานส่งเสริมการค้า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว. บึงกาฬ ด้านอำนวยการ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๕๕

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕. หมวดงานอื่นๆ									
- สายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด		๓.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	
- งานระบบแก๊ส		๑.๐๐	ชุด	๓๐๘,๘๐๐.๐๐	๓๐๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๐๘,๘๐๐.๐๐	
- ระบบกำจัดปลวก		๑.๐๐	งาน	๑๖,๘๑๕.๕๐	๑๖,๘๑๕.๕๐	-	-	๑๖,๘๑๕.๕๐	
- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร		๑.๐๐	งาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตามรายการข้างล่างนี้)									
ชั้นที่ ๑									
- Wall Rack ๑๙" ๔U, ปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง SW		๑.๐๐	ตู้	-	-	-	-	-	
- Wall Rack ๑๙" ๖U, ปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง SW		๒.๐๐	ตู้	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง + ๔SFP		๑.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง		๓.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ ๒ (Access Point) (ห้องตรวจสอน)		๑.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ ๑ (Access Point)		๒.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)		๑.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
- ปลั๊กไฟพักการนำตู้ลิ้นชัก ๗ ช่อง		๑๐.๐๐	ชุด	-	-	-	-	-	
ชั้นที่ ๒									
- Wall Rack ๑๙" ๖U, ปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง SW		๒.๐๐	ตู้	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง + ๔SFP		๒.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ ๑ (Access Point)		๒.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
- ปลั๊กไฟพักการนำตู้ลิ้นชัก ๗ ช่อง		๑๐.๐๐	ชุด	-	-	-	-	-	
ยอดยกไปงานข้อ ๕. งานอื่นๆ					๕๑๑,๖๑๕.๐๐		๕,๔๐๐.๐๐	๕๑๗,๐๑๕.๐๐	

พ.ศ. ๖.๕. ๒๕๖๕. ๒๕๖๕

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดค่ากลาง
ตามคำสั่งศูนย์วิจัยพลังงาน ๔ ที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ฉบับนี้ทาง อำเภอมืองเมืองพวง จังหวัดบึงกาฬ ๑ แห่ง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พู.จ.ป.ภาพ ทดสอบปี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบปร. ๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาหน่วยละ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๑									
	๑.๑ ห้องสำนักงาน		รวม	๒๑๖,๕๐๐.๐๐	๒๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒๑๖,๕๐๐.๐๐	
	๑.๒ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล		รวม	๕๗๑,๘๕๐.๐๐	๕๗๑,๘๕๐.๐๐	-	-	-	๕๗๑,๘๕๐.๐๐	
	๑.๓ ห้องเก็บวัสดุ		รวม	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	
	๑.๔ ห้องรับส่งเอกสาร		รวม	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	
	๑.๕ ห้องเอนลิบเวอร์		รวม	๖๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๖๒,๕๐๐.๐๐	
	๑.๖ โถงทางเข้า		รวม	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	
๒	หมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๒									
	๒.๑ ห้องถ่ายภาพ		รวม	๘๒,๐๗๐.๐๐	๘๒,๐๗๐.๐๐	-	-	-	๘๒,๐๗๐.๐๐	
	๒.๒ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง		รวม	๑,๑๒๘,๐๗๐.๐๐	๑,๑๒๘,๐๗๐.๐๐	-	-	-	๑,๑๒๘,๐๗๐.๐๐	
	๒.๓ ห้องเก็บของกลาง		รวม	๑๔๕,๖๐๐.๐๐	๑๔๕,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔๕,๖๐๐.๐๐	
	๒.๔ ห้องเก็บของกลางยาเสพติด		รวม	๑๔๒,๕๐๐.๐๐	๑๔๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๔๒,๕๐๐.๐๐	
	๒.๕ ห้องรับ-ส่ง ของกลาง		รวม	๗๕๕,๐๔๐.๐๐	๗๕๕,๐๔๐.๐๐	-	-	-	๗๕๕,๐๔๐.๐๐	
	๒.๖ CLEAN ROOM / SEARCH EVIDENCE		รวม	๖๕๐,๒๗๐.๐๐	๖๕๐,๒๗๐.๐๐	-	-	-	๖๕๐,๒๗๐.๐๐	
	๒.๗ ห้องเปลี่ยนชุด		รวม	๖๗,๒๗๐.๐๐	๖๗,๒๗๐.๐๐	-	-	-	๖๗,๒๗๐.๐๐	
	๒.๘ ทางเดิน		รวม	๓๓,๕๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๓๓,๕๐๐.๐๐	
	๒.๙ ห้อง GC		รวม	๒๐๘,๕๐๐.๐๐	๒๐๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐๘,๕๐๐.๐๐	
	๒.๑๐ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด		รวม	๖๐๐,๕๗๐.๐๐	๖๐๐,๕๗๐.๐๐	-	-	-	๖๐๐,๕๗๐.๐๐	
	๒.๑๑ ห้องเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์		รวม	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	
	๒.๑๒ ประตูทางเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ		รวม	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	

พ.ศ.๒๕๖๕. *[Signature]* *[Signature]*

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณภาคค่าก่อสร้าง อาคารเพื่อการ พร้อมส่วนประกอบ พหุ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิฑูรย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๔๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]

W.M.C. Chapin. *Stanza* mms

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พัสดุหลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.ปีงบฯ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร. ๔

แบบเลขที่ ๑๑๕๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๑.๑ ห้องสำนักงาน								
	- OED๑๕๐๒ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๕๐๐.๐๐	
	- OED๑๕๒๐ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- OEC๒๐๐ ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๖.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๖๗,๘๐๐.๐๐	-	-	๖๗,๘๐๐.๐๐	
	- LD๒๑๑ เก้าอี้สำนักงาน	๗.๐๐	ตัว	๗,๘๐๐.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๖๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ ๑๑ ห้องสำนักงาน				๒๑๖,๙๐๐.๐๐			๒๑๖,๙๐๐.๐๐	
	๑.๒ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล								
	- OED๑๕๐๒ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร	๗.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๙๔,๕๐๐.๐๐	
	- LD๒๑๑ เก้าอี้สำนักงาน	๔.๐๐	ตัว	๗,๘๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๓๑,๒๐๐.๐๐	
	- PL๓ เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง	๕.๐๐	ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	- BW๑ ชุดตกแต่งผนังเสา	๑.๐๐	ตัว	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	- BW๒ ชุดตกแต่งผนัง	๑.๐๐	ตัว	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๘,๐๐๐.๐๐	
	- BW๓ ชุดตกแต่งผนัง	๑.๐๐	ตัว	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	- BW๔ ชุดตกแต่งผนัง	๑.๐๐	ตัว	๘๗,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	- BU-๑ เคเบิลดอร์ Information	๑.๐๐	ตัว	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	
	- BU-๒ เคเบิลดอร์ Central	๑.๐๐	ตัว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- BU-๓ เคเบิลดอร์สำนักงาน	๒.๐๐	ตัว	๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๖,๐๐๐.๐๐	
	- ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑.๐๐	ตัว	๕,๑๕๐.๐๐	๕,๑๕๐.๐๐	-	-	๕,๑๕๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ ๑๒ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล				๕๗๑,๘๕๐.๐๐			๕๗๑,๘๕๐.๐๐	

W.M.C. 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ. ปังภาพ ตำบลปังกา อำเภอเมืองปังกา จังหวัดปังกา
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปังกา อำเภอเมืองปังกา จังหวัดปังกา
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒๑	ห้องถ่ายภาพ								
	- WB๒ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๗๕ x ๓.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๗๓,๕๐๐.๐๐			-	๗๓,๕๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐			-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- CAN ถึงพะยะสแตเลส	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๗๐.๐๐			-	๒,๘๗๐.๐๐	
	รวมงบครุภัณฑ์ ๒๑ ห้องถ่ายภาพ				๘๖,๐๗๐.๐๐		-	๘๖,๐๗๐.๐๐	
๒๒	ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง								
	- IE๑ โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด : ๑.๐๐ x ๑.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๓,๑๐๐.๐๐			-	๕๓,๑๐๐.๐๐	
	- WB๑ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๖๐ x ๒.๗๗ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๖,๕๐๐.๐๐			-	๕๖,๕๐๐.๐๐	
	- WB๑/SS SUTION โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมระบบดูดอากาศ ขนาด : ๐.๗๕ x ๑.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒๐,๘๐๐.๐๐			-	๒๐,๘๐๐.๐๐	
	- FI๑๕๐ ตู้ดูดควัน ขนาด : ๐.๘๕ x ๑.๕๐ x ๒.๓๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๕๐,๔๐๐.๐๐			-	๔๕๐,๔๐๐.๐๐	
	- SU๑ ชุดอ่างล้าง ขนาด : ๐.๗๕ x ๑.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐			-	๔๘,๖๐๐.๐๐	
	- ๒๕-๒๐๐๖๒๗-๐๓๐ ตู้เก็บสารเคมีและสารอันตรายขนาด ๔๕x๖๑x๒๐๘	๑.๐๐	ตู้	๓๓๐,๐๐๐.๐๐			-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐			-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐			-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- CAN ถึงพะยะสแตเลส	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๗๐.๐๐			-	๒,๘๗๐.๐๐	
	- FMH๒๐๔๕ ตู้เก็บสารไวไฟ ขนาด ๕๕x๖๑x๒๐๘๕ มม.	๑.๐๐	ตู้	๕๐,๐๐๐.๐๐			-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบครุภัณฑ์ ๒๒ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง				๑,๑๒๘,๐๗๐.๐๐		-	๑,๑๒๘,๐๗๐.๐๐	



พ.ศ.๐. *Chun* *W.C.* *W.C.*

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๓	ห้องเก็บของกลาง								
	- AS-๘๐๕๐๐ ขึ้นวางเอียงประชิด ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	- AS-๘๐๕๐๐ ขึ้นวางเอียงประชิด ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๔,๖๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๖๐๐.๐๐	
	- AS-๑๐๐๕๐ ขึ้นวางเอียงประชิด ขนาด : ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๔๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๓ ห้องเก็บของกลาง				๑๔๕,๖๐๐.๐๐			๑๔๕,๖๐๐.๐๐	
๒.๔	ห้องเก็บของกลางเสถียร								
	- AS-๘๐๕๐๐ ขึ้นวางเอียงประชิด ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	- AS-๘๐๕๐๐ ขึ้นวางเอียงประชิด ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๔,๖๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๖๐๐.๐๐	
	- AS-๑๐๐๕๐ ขึ้นวางเอียงประชิด ขนาด : ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๒๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	- MN-๐๑ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	๑.๐๐	ชุด	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๔ ห้องเก็บของกลางเสถียร				๑๔๕,๓๐๐.๐๐			๑๔๕,๓๐๐.๐๐	
๒.๕	ห้องรับส่ง ของกลาง								
	- IE๔ ใต้ปฏิบัติการกลาง ขนาด : ๑.๒๐ x ๒.๔๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๐๑,๗๐๐.๐๐	๑๐๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๐๑,๗๐๐.๐๐	
	- WB๓ ใต้ปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๗๕ x ๔.๗๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๔๕,๘๐๐.๐๐	๑๔๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๔๕,๘๐๐.๐๐	
	- FH๑๒๐ ตู้ดูดควัน ขนาด : ๐.๘๕ x ๑.๒๐ x ๒.๓๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	-	-	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	
	- OEC๑๐๐ ตู้สูงเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๑๑,๘๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๖๐๐.๐๐	
	- OEC๘๘๘W ตู้โต๊ะเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๗,๘๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๖๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- VC๔๒๐ เก้าอี้สำนักงาน	๒.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๕ ห้องรับ-ส่ง ของกลาง				๗๖๒,๐๐๐.๐๐			๗๖๒,๐๐๐.๐๐	

W.M.C.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พู.จ.บ.ภาพ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมางานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๕ ห้องรับ-ส่ง ของกลาง				๗๖๒,๐๐๐.๐๐		-	๗๖๒,๐๐๐.๐๐	
	- CAN ถังขยะสเตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๒,๘๗๐.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐		-	๕,๗๔๐.๐๐	
	- BT๑ โต๊ะวางเครื่องส่ง ขนาด : ๐.๗๕ x ๐.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๘๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐		-	๒๔,๘๐๐.๐๐	
	- SF-๑ ขั้วทางของ ขนาด : ๐.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐		-	๒,๓๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๕ ห้องรับ-ส่ง ของกลาง				๗๘๕,๐๔๐.๐๐		-	๗๘๕,๐๔๐.๐๐	
	๒.๖ CLEAN ROOM / SEARCH EVIDENCE								
	- I๑ โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด : ๑.๐๐ x ๑.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๓,๑๐๐.๐๐	๕๓,๑๐๐.๐๐		-	๕๓,๑๐๐.๐๐	
	- WB๔ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๗๕ x ๑.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐		-	๕๖,๐๐๐.๐๐	
	- F๑๒๐ ตู้ดูดควัน ขนาด : ๐.๘๕ x ๑.๒๐ x ๐.๓๕ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๔๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๕๗,๖๐๐.๐๐		-	๔๕๗,๖๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐		-	๓๕,๐๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐		-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- CAN ถังขยะสเตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๗๐.๐๐	๒,๘๗๐.๐๐		-	๒,๘๗๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๖ CLEAN ROOM / SEARCH EVIDENCE				๖๕๐,๒๗๐.๐๐		-	๖๕๐,๒๗๐.๐๐	
	๒.๗ ห้องงเปลี่ยนชุด								
	- CB๑๖/ST ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด : ๐.๖๐ x ๑.๒๐ x ๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๒๐,๓๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐		-	๒๐,๓๐๐.๐๐	
	- Sub โต๊ะปฏิบัติการอ่างล้าง ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐		-	๔๔,๐๐๐.๐๐	
	- CAN ถังขยะสเตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๗๐.๐๐	๒,๘๗๐.๐๐		-	๒,๘๗๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๗ ห้องงเปลี่ยนชุด				๖๗,๑๗๐.๐๐		-	๖๗,๑๗๐.๐๐	
	๒.๘ ทางเดิน								
	- E-๐๐๒ ไม้บัวล้างตามเงา	๑.๐๐	ชุด	๓๓,๕๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐		-	๓๓,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๘ ทางเดิน				๓๓,๕๐๐.๐๐		-	๓๓,๕๐๐.๐๐	


พ.ม.ค. *Chun*
Siwaj

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุ จว. ปิงภาพ ตำบลปิงภาพ อำเภอเมืองปิงภาพ จังหวัดปิงภาพ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปิงภาพ อำเภอเมืองปิงภาพ จังหวัดปิงภาพ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปฏิรูป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓.๑	ห้องประชุม								
	- MT-๕๔๑๓ โต๊ะประชุม ขนาด : ๑.๓๐ x ๕.๔๐ x ๐.๗๕ เมตร (ก x ย x ส)	๑.๐๐	ชุด	๕๔,๒๐๐.๐๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๒๐๐.๐๐	
	- VC๔๖๐ เก้าอี้สำนักงาน	๑๘.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
	- EC-๕๑๔ เก้าอี้สำนักงาน	๑.๐๐	ตัว	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	
	- MT-๑ ชุดหลังและควบคุมหลัก	๑.๐๐	ตัว	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- MT-๒ โต๊ะประชุมสำหรับประธาน	๑.๐๐	ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- MT-๓ โต๊ะประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	๑๒.๐๐	ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- MT-๖ ลำโพงเครื่องเสียง ๗ ตัว	๑.๐๐	ชุด	๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	-	-	๘,๗๐๐.๐๐	
	- MT-๗ เครื่องขยายเสียง	๑.๐๐	ตัว	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	๑.๐๐	เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๑ ห้องประชุม				๓๑๒,๖๐๐.๐๐		-	๓๑๒,๖๐๐.๐๐	
๓.๒	ห้อง นวท.(ส.๑-๓)								
	- OED๑๕๐๖ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- OED๑๕๐๖ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- OEC๒๐๐ ตู้รับเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๙๐๐.๐๐	
	- OEC๗๕๕W ตู้เก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๔.๐๐	ตู้	๗,๓๐๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๙,๒๐๐.๐๐	
	- LD๖๑๑ เก้าอี้สำนักงาน	๘.๐๐	ตัว	๗,๘๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๖๒,๔๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๒ ห้อง นวท.(ส.๑-๓)				๒๓๓,๕๐๐.๐๐		-	๒๓๓,๕๐๐.๐๐	
๓.๓	ห้องนอนร้อยเวร								
	- BED-๑ เตียงนอน ๒ ชั้น ๓.๕ ฟุต	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	- LK๒ ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๖๐ x ๐.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ตู้	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๓ ห้องนอนร้อยเวร				๖๒,๕๐๐.๐๐		-	๖๒,๕๐๐.๐๐	

W.M.C. Chumf. 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ. ปังกาฬ ตำบลปังกาฬ อำเภอเมืองปังกาฬ จังหวัดปังกาฬ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปังกาฬ อำเภอเมืองปังกาฬ จังหวัดปังกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปังกาฬ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๔/๖๔๔

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓.๔	ห้อง นวท.(ส.๔)								
	- CED๑๕๖๐ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ X ๑.๘๐ X ๐.๗๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	
	- CED๒๐๐ ตู้สูงเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ X ๐.๘๐ X ๐.๖๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๓๐๐.๐๐	
	- CED๓๕๖๖ ตู้โต๊ะเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ X ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๗,๓๐๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๖๐๐.๐๐	
	- WTS๔๖๓ โซฟาปรับเอน	๑.๐๐	ชุด	๒๐,๓๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๓๐๐.๐๐	
	- WTS๔๖๕ โต๊ะกลาง	๑.๐๐	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๖,๘๐๐.๐๐	
	- VC๔๖๐ เก้าอี้สำนักงาน	๒.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- EC-๕๑๔ เก้าอี้สำนักงาน	๑.๐๐	ตัว	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๔ ห้อง นวท.(ส.๔)				๕๖,๔๐๐.๐๐		-	๕๖,๔๐๐.๐๐	
๓.๕	ห้องสำนักงาน ๒								
	- CED๑๖๐๒ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๖๐ X ๑.๒๐ X ๐.๗๕ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	- CED๑๖๒๐ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๖๐ X ๑.๒๐ X ๐.๗๕ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	- CED๒๐๐ ตู้สูงเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ X ๐.๘๐ X ๐.๖๐ เมตร	๔.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๔๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๒๐๐.๐๐	
	- VC๔๖๐ เก้าอี้สำนักงาน	๖.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๕ ห้องสำนักงาน ๒				๑๑๖,๖๐๐.๐๐		-	๑๑๖,๖๐๐.๐๐	
๓.๖	PANTRY								
	- CF๑ โต๊ะประชุม ขนาด : ๑.๐๐ X ๑.๘๐ X ๐.๗๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๘๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๘๐๐.๐๐	
	- CT๑ เตาแก๊สติดผนัง ขนาด : ๐.๖๐ X ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๘๗,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	- VC๔๖๐ เก้าอี้สำนักงาน	๔.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๖ PANTRY				๑๒๙,๘๐๐.๐๐		-	๑๒๙,๘๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓ งานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๓				๕๘๖,๔๐๐.๐๐		-	๕๘๖,๔๐๐.๐๐	

W.P.-C. Gupul. ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุ จอ บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานก่อสร้าง กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๑๕๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาหน่วยละ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมางานครุภัณฑ์ข้อ ๔ หมวดงานระบบภาพ ฯ				๔๐๔,๔๔๕.๐๐			๑๓,๕๘๘.๐๐	๔๒๓,๔๔๕.๐๐	
	งานระบบโซลาร์เซลล์									
	AC PANEL									
	- MCCB ๖๓AT, ๓P IC > ๒๕kA WITH SHUNT TRIP UNIT	๑.๐๐	set	๓,๓๘๖.๐๐	๓,๓๘๖.๐๐	-	-	-	๓,๓๘๖.๐๐	
	- MCCB ๕๐AT, ๓P IC > ๒๕ kA	๑.๐๐	set	๒,๐๔๔.๐๐	๒,๐๔๔.๐๐	-	-	-	๒,๐๔๔.๐๐	
	- SUGE PROTECTION DEVICE Class I+II Up < ๑.๕ kV	๑.๐๐	set	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑.๐๐	Lot	๒๑,๒๕๐.๐๐	๒๑,๒๕๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๕๐.๐๐	
	EXPORT LIMITING DEVICE และ EMERGENCY SHUTDOWN SWITCH									
	- EMERGENCY SHUTDOWN SWITCH	๑.๐๐	Lot	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	- EXPORT LIMITING DEVICE ติดตั้งตู้ MDB	๑.๐๐	set	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าชนิดเชื่อมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า									
	(Grid-Connected Inverter)									
	- อุปกรณ์แปลงผันกำลังไฟฟ้าชนิดเชื่อมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า	๑.๐๐	Lot	๘๐,๗๕๐.๐๐	๘๐,๗๕๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๗๕๐.๐๐	
	(Grid-Connected Inverter) ๓๐kW									
	กล่องรวมสาย (DC JUNCTION BOX) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
	- กล่องรวมสาย (DC JUNCTION BOX) และสวิตช์ตัดวงจรหรือตัวตัดวงจร(DC)	๑.๐๐	set	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Surge Protective Device (DC SPD)	๔.๐๐	set	๑๕,๓๐๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๒๐๐.๐๐	
	ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้างระบบชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์									
	- ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module) ๖๐๐ วัตต์	๕๐.๐๐	set	๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	๑๒๖,๕๐๐.๐๐	๓๖๖,๕๐๐.๐๐	
	- โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์	๑.๐๐	Lot	๓๓,๑๕๐.๐๐	๓๓,๑๕๐.๐๐		๑๑,๗๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๔๔,๘๕๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานครุภัณฑ์ข้อ ๔ หมวดงานระบบภาพ ฯ				๑,๐๑๖,๔๓๐.๐๐			๕๐๐,๓๘๘.๐๐	๑,๐๖๖,๗๖๘.๐๐	

ว.พ.ศ.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พญ.จ.ปัทมา ตันอเนิงภาส อำเภอมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปึงกาฬ อำเภอมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
๕.๑ ชั้น ๑									
	FCU/CDU (๑๒,๐๐๐ BTU Wall Mouth Type)	๒.๐๐	ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๐๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๒.๐๐	ชุด	๔๐,๘๐๐.๐๐	๘๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๘๑,๖๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๓๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๒.๐๐	ชุด	๔๗,๒๐๐.๐๐	๙๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๙๔,๔๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕.๑ ชั้น ๑				๑๖๙,๐๐๐.๐๐			๑๖๙,๐๐๐.๐๐	
๕.๒ ชั้น ๒									
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Wall Mouth Type)	๒.๐๐	ชุด	๓๗,๕๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๓๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๘๐๐.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๘๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๔.๐๐	ชุด	๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๖๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๖๓,๒๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๓๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๔๗,๒๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๔๗,๒๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕.๒ ชั้น ๒				๓๐๖,๒๐๐.๐๐			๓๐๖,๒๐๐.๐๐	
๕.๓ ชั้น ๓									
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Wall Mouth Type)	๓.๐๐	ชุด	๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๒๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๕๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๕๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๒.๐๐	ชุด	๔๐,๘๐๐.๐๐	๘๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๘๑,๖๐๐.๐๐	
	FCU/CDU (๓๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๔๗,๒๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๔๗,๒๐๐.๐๐	
	- พัฒนาระบบอากาศ	๒.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕.๓ ชั้น ๓				๒๖๘,๖๐๐.๐๐			๒๖๘,๖๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕. รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				๘๐๖,๘๐๐.๐๐			๘๐๖,๘๐๐.๐๐	

พ.ศ.๐. *Chun* *Sirirak* *in* *GIS*

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ปริมาณราคาต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พญ.จ. ปิงกาฬ ตำบลเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปักกาฬ อำเภอเมืองปักกาฬ จังหวัดปักกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานลงกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖. หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ									
๖.๑ ห้องสำนักงาน									
- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑		๓.๐๐	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	
- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก		๓.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
- เครื่องสำรองไฟขนาด ๕๐๐ va		๓.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓		๑.๐๐	ชุด	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑		๑.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๑ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องสำนักงาน					๑๔๐,๕๐๐.๐๐			๑๔๐,๕๐๐.๐๐	
๖.๒ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล									
- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑		๓.๐๐	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒		๓.๐๐	ชุด	๒๗,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๑,๐๐๐.๐๐	
- เครื่องสำรองไฟขนาด ๕๐๐ va		๓.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒		๑.๐๐	ชุด	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	
รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๒ ครุภัณฑ์อื่นๆ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล					๑๘๑,๕๐๐.๐๐			๑๘๑,๕๐๐.๐๐	
๖.๓ ห้องรับส่งเอกสาร									
- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑		๑.๐๐	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๓ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องรับส่งเอกสาร					๒๔,๐๐๐.๐๐			๒๔,๐๐๐.๐๐	

W.M.C. Chumprad
Signature

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการปฏิรูป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร. ๔

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๕๕
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖.๔	ห้องถ่ายภาพ								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๒	๑.๐๐	ชุด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๔ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องถ่ายภาพ				๔๒,๕๐๐.๐๐		-	๔๒,๕๐๐.๐๐	
๖.๕	ห้องเก็บของกลางเสาคัด								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบสีที่มีพร้อมติดตั้งถังหมึก	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๕ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องเก็บของกลางเสาคัด				๓๘,๕๐๐.๐๐		-	๓๘,๕๐๐.๐๐	
๖.๖	ห้องประชุม								
	- เครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ xg3 ขนาด ๕๐๐๐ ANSU Lemens	๑.๐๐	เครื่อง	๔๖,๕๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๖,๕๐๐.๐๐	
	- จอรับภาพ ชนิดมอดูลาร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ นิ้ว	๑.๐๐	เครื่อง	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๕๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒	๑.๐๐	ชุด	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๖ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องประชุม				๑๐๐,๐๐๐.๐๐		-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖.๗	ห้อง นวท.(ส.๑-๓)								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๒	๓.๐๐	ชุด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๖,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบสีที่มีพร้อมติดตั้งถังหมึก	๓.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๓.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓	๑.๐๐	ชุด	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๗ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้อง นวท.(ส.๑-๓)				๑๖๐,๕๐๐.๐๐		-	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	

พ.น.ค.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฐาน ๔ ที่ ๒๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ภาพ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง

หลัง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่พักการ พร้อมส่วนประกอบ พูลูจิงกาฬ ตำบลเป็งกาฬ
สถานีก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนงาฬ อำเภอเมืองนงาฬ จังหวัดนงาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมกัปปัง สำนักงานกรมแห่งคดี

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบประกอบ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[illegible]

3. 2. 3.

John
H. H. H. H.

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พัสดุขั้นต้น ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบปร. ๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่พักการ พร้อมส่วนประกอบ พืชเจริญเบิกบาน ด้านเบี่ยงทาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานส่งเสริมสิ่งปลูกสร้าง
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแผนที่ ตามเอกสารแนบประกอบ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานฝังบริเวณ(พืชเจริญเบิกบาน)								
	- งานรั้วพื้นที่ ๓๕๐ ม. พร้อมติดตั้ง ๔๕% Standard proctor density	๑๖๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	-	-	๑๙,๖๘๐.๐๐	
	- ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. คอนกรีตโครงสร้าง ๒๐๐ Ksc พรางลูกบาศก์	๑,๑๕๔.๐๐	ตร.ม.	๗๕๕.๖๕	๘๖๕,๕๑๗.๐๐	-	-	๘๖๕,๕๑๗.๐๐	
	- คันดินสำหรับปลูก	๒๒๖.๖๖	ม.	๑๗๗.๐๐	๓๙,๙๕๖.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐,๘๓๗.๐๐	๕๐,๗๙๓.๐๐	
	- งานเชื่อมท่อเหล็ก (๓๐x๓๐x๖mm) รวบรวมพื้นที่คอนกรีตและทรายขี้เถ้า	๒๗๒.๐๕	ตร.ม.	๔๖๗.๐๐	๑๒๖,๐๗๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑๕,๖๖๕.๐๐	๑๔๐,๗๔๐.๐๐	
	- ก่ออิฐข้างทางสำหรับรับน้ำหนักดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำภายใน ๑๕๐ มม. ตามฝังบริเวณ	๓๐.๐๐	ม.	๒๖๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐๐ ม. (แบบไม่เคลือบ)	๑๒๒.๕๕	ม.	๗๑๑.๕๐	๘๖,๖๖๗.๐๐	๕๐.๐๐	๖,๑๒๗.๕๐	๙๒,๗๙๔.๕๐	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด ๑๐๐ ม. (แบบผ่า ค.ส.ล.)	๓๑.๐๐	บ่อ	๑,๕๕๐.๐๐	๔๗,๕๕๐.๐๐	-	-	๔๗,๕๕๐.๐๐	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด ๑๐๐ ม. (แบบผ่า ค.ส.ล.)	-	บ่อ	๑,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	
	- ดวงโคมแสงสว่างหลอด LED ขนาด ๗๐ W. แสงฟลักซ์	๑๑.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๗,๐๐๐.๐๐	
	- เสาขึงพร้อมแท่น (๑๐๗x๗๕/๕๕)	๑.๐๐	บาน	๑๒,๖๐๗.๐๐	๑๒,๖๐๗.๐๐	๑๐,๖๗๕.๐๐	๑๐,๖๗๕.๐๐	๒๓,๒๘๒.๐๐	
	- รั้วทึบ แบบมาตรฐาน ยธ.ตร.	๒๒๔.๐๐	ม.	๓,๕๕๐.๕๖	๘๐๕,๖๒๕.๐๐	-	-	๘๐๕,๖๒๕.๐๐	
	- รั้วครึ่งทึบครึ่งโปร่ง แบบมาตรฐาน ยธ.ตร.	๔๔.๕๐	ม.	๓,๕๕๐.๕๖	๑๕๖,๑๕๖.๐๐	-	-	๑๕๖,๑๕๖.๐๐	
	- ป้ายชื่อมาตรฐาน (๑๔๖x๗๕/๖๕)	๑.๐๐	บาน	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๖๕.๐๐	๑๒,๕๖๕.๐๐	๙๗,๕๖๕.๐๐	
	- ประตูรั้ว (๑๔๖x๗๕/๖๕)	๑.๐๐	บาน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐.๐๐	
	- โรงจอดรถ (สเปค. บพ.๕๔/๒๕๖๕)	๒.๐๐	บาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๖๕.๐๐	๕๑,๑๓๐.๐๐	๘๕,๑๓๐.๐๐	
	- ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมแท่นประดิษฐาน ขนาด ๔๐๐x๔๐๐	๑.๐๐	บาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๖๕.๐๐	๕๑,๑๓๐.๐๐	๘๕,๑๓๐.๐๐	
	- เสาเข็มตอกเข็มยาว ขนาด ๐.๑๕x๖๐.๐๐ ม. X๑๕ ต้น ตกแต่งผิวทึบ	๑.๐๐	บาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- กระเบื้องยางพรมแบบยางและผิวทรายล้างโดยรอบ	๑.๐๐	บาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	(ค่าแท่นก่อสร้างกำแพงระหว่างก่อสร้าง)								
	รวมหมวดงานฝังบริเวณ				๓,๑๐๑,๗๕๖.๐๐		๑๕๔,๖๕๐.๐๐	๓,๒๕๖,๔๐๖.๐๐	

พ.ศ. ๒๕๖๕


 W. M. C. Chum

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้างงาน จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ถนน คสล. ภายในบริเวณสำนักงาน								
	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง	๑,๑๕๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๕.๕๓	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	
	ทรายรองพื้นบดอัดแน่นหนา ๐.๐๕ ม.	๕๗.๕๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๑,๖๕๕.๐๐	๑๑๒.๐๐	๖,๔๔๕.๐๐	๒๘,๑๐๐.๐๐	
	หินคลุกรองพื้นบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ ม.	๑๗๓.๗๐	ลบ.ม.	๘๓๐.๐๐	๑๔๔,๑๗๑.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๐,๘๘๔.๐๐	๑๖๕,๐๕๕.๐๐	
	งานคอนกรีตโครงสร้างถนนหนา ๐.๑๕ ม. (f'c = ๒๕๐ ksc cube)	๑๗๓.๗๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๒.๘๐	๓,๖๕๖.๐๐	๓๒๔.๐๐	๕๗,๑๔๗.๐๐	๕๙,๘๐๓.๐๐	
	เหล็กเสริม และ รอยต่อคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นคานขวาง RB ๙ มม.	๖,๗๕๕.๐๐	กก.	๒๕.๕๔	๑๗๒,๕๕๕.๐๐	๔.๙๐	๓๓,๑๐๐.๐๐	๒๐๕,๖๕๕.๐๐	
	- เหล็กเสริม (RB ๑๔ มม. ยาว ๐.๔๐ ซม. @ ๐.๓๐ ซม.) expansion joint	๗๐.๖๗	กก.	๓๓๒.๐๐	๒๓,๕๖๖.๐๐	๓.๕๐	๒๔๗.๐๐	๒๓,๘๑๓.๐๐	
	- เหล็กเสริม (RB ๑๔ มม. ยาว ๐.๔๐ ซม. @ ๐.๔๐ ซม.)	๑๔๓.๖๐	กก.	๓๓๒.๐๐	๔๗,๗๗๖.๐๐	๓.๕๐	๕๐๓.๐๐	๔๘,๒๗๙.๐๐	
	- เหล็กเสริม (DB ๑๒ มม. ยาว ๐.๕๐ ซม. @ ๐.๓๐ ซม.)	๑๖๖.๐๐	กก.	๒๖๒.๕๐	๔๓,๖๘๕.๐๐	๓.๕๐	๕๘๓.๐๐	๔๔,๒๖๘.๐๐	
	- แอสฟัลท์หอยดรอยต่อถนน	๓๕๕.๖๐	ม.	๑๐.๐๐	๓,๕๕๖.๐๐	๕.๐๐	๑,๗๗๘.๐๐	๕,๓๓๔.๐๐	
	- ราวคานเหล็ก	๒๐๒.๖๕	กก.	๔๔.๐๖	๘,๙๒๖.๐๐	-	-	๘,๙๒๖.๐๐	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิด ๒๔%)	๘.๗๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	-	-	๓,๔๘๐.๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๓๔.๘๐	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๕,๐๑๑.๐๐	๕,๐๑๑.๐๐	
	- พลาสติคปูรองพื้น	๑,๑๕๕.๐๐	ตร.ม.	๕.๐๐	๕,๗๗๕.๐๐	-	-	๕,๗๗๕.๐๐	
	รวมราคาคอน คสล. ภายในบริเวณสำนักงาน				๗๗๖,๒๗๕.๐๐		๑๔๘,๐๒๘.๐๐	๘๒๔,๓๐๓.๐๐	
	รวมราคาคอน คสล. ต่อตารางเมตร							๗๕๔.๖๔	


พ.ม.ค.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พูจ.จ. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้างงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร. ๔

แบบเลขที่ ตามเอกสารแบบ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสาธงพร้อมแท่น								
	ชุดดินและกลาเดินฐานราก	๐.๗๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	
	คอนกรีตหยาบ ๑๓๔.๕	๑.๐๖	ลบ.ม.	๑,๕๖๒.๖๒	๒,๐๘๐.๐๐	๔๒๗.๐๐	๔๕๓.๐๐	๒,๕๓๓.๐๐	
	ทรายหยาบหุ้มอัดแน่น	๑.๐๖	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๓๙๖.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑๑๙.๐๐	๕๑๕.๐๐	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ซม. หรือ ๒๔๐ ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๔๙.๕๓	๖,๔๔๙.๐๐	๓๒๙.๐๐	๙๘๗.๐๐	๗,๔๓๖.๐๐	
	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔๑ ๖ มม.	๒๒.๓๘	กก.	๒๗.๙๖	๖๒๖.๐๐	๔.๙๐	๑๑๐.๐๐	๗๓๖.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔๑ ๙ มม.	-	กก.	๒๕.๕๔	-	๔.๙๐	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	๐.๖๗	กก.	๔๙.๐๖	๓๓.๐๐	-	-	๓๓.๐๐	
	ไม้แบบทั่วไป (คิด ๑๐๐% เต็ม)	๔.๐๘	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	-	-	๑,๖๓๒.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๔.๐๘	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๕๘๘.๐๐	๕๘๘.๐๐	
	ไม้คร่าว (คิด ๓๐ % ของไม้แบบ)	๑.๒๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	-	-	๔๙๐.๐๐	
	ตะปู	๑.๐๒	กก.	๔๘.๘๓	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
	ท่อนเปี๊ยก ขนาด ๒ นิ้ว	๑	ท่อน	๑,๐๐๕.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	-	-	๑,๐๐๕.๐๐	
	ท่อนเปี๊ยก ขนาด ๓ นิ้ว	๑	ท่อน	๑,๖๑๒.๐๐	๑,๖๑๒.๐๐	-	-	๑,๖๑๒.๐๐	
	ท่อนเปี๊ยก ขนาด ๔ นิ้ว	๑	ท่อน	๒,๓๔๙.๐๐	๒,๓๔๙.๐๐	-	-	๒,๓๔๙.๐๐	
	ท่อนเปี๊ยก ขนาด ๕ นิ้ว	๒	ท่อน	๓,๔๖๖.๐๐	๖,๙๓๒.๐๐	-	-	๖,๙๓๒.๐๐	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ขนาด ๓ นิ้ว x ๒ นิ้ว	๑	อัน	๒๗๖.๐๐	๒๗๖.๐๐	-	-	๒๗๖.๐๐	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ขนาด ๔ นิ้ว x ๓ นิ้ว	๑	อัน	๔๗๑.๐๐	๔๗๑.๐๐	-	-	๔๗๑.๐๐	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ขนาด ๕ นิ้ว x ๔ นิ้ว	๑	อัน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานเสาธง				๒๔,๑๖๑.๐๐		๒,๓๔๖.๐๐	๒๖,๕๐๗.๐๐	

พ.ศ.-๐.   

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พ.ร.บ. บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมกัลยาณิวัฒนา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานรั้วรั้วปรับปรุง คัด ๑ ช่วง ๒.๕๕ม. (ฐานรากแบบเต็มเบ็ด)								
	- ขุดดิน พร้อมถมกลับ	๒.๒๓	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
	- ทราดยกยา ขุดน้ำอัดแน่น (รองพื้น ปรับระดับ)	๐.๗	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๗.๐๐	๑๑๒.๐๐	๘.๐๖	๓๕.๐๖	
	- คอกกีดหญ้า รองพื้น	๐.๑๕	ลบ.ม.	๑,๘๖๒.๖๒	๒.๘๓.๐๐	๔๒๗.๐๐	๖๘.๔๔	๓๔.๔๔	ผสมเสร็จ
	- คอกกีดเครื่องสร้าง (รายละเอียดตามแบบ)	๐.๕๒	ลบ.ม.	๒,๑๔๔.๕๓	๑,๓๐๘.๐๐	๓๒๔.๐๐	๑,๖๗๔.๕๒	๑,๖๗๔.๕๒	ผสมเสร็จ
	- แบบหล่อคอนกรีต พร้อมค้ำยันแบบ คัด ๓๐% ของงาน	๒.๖๘	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๐๗๓.๐๐	-	-	๑,๐๗๓.๐๐	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	๔.๔๗	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๖๔๓.๖๘	๖๔๓.๖๘	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาดต่างๆ	๑.๗๔	กก.	๔๘.๘๓	๘๗.๐๐	-	-	๘๗.๐๐	
	- เหล็กเสริม R1๖ มม. (SR๒๔)	๘.๖๖	กก.	๒๗.๕๖	๒๒๕.๐๐	๔.๙๐	๓๘.๔๔	๒๖๔.๔๔	
	- เหล็กเสริม R8๔ มม. (SR๒๔)	๑๖.๓๗	กก.	๒๕.๕๔	๔๑๘.๐๐	๔.๙๐	๘๐.๒๐	๔๒๘.๒๐	
	- เหล็กเสริม D8๑๒ มม. (SD๔๐)	๙.๖๖	กก.	๒๖.๒๔	๒๖๘.๐๐	๓.๙๐	๓๕.๓๒	๒๗๓.๓๒	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑.๐๐	กก.	๔๔.๐๖	๔๔.๐๐	-	-	๔๔.๐๐	
	งานขุดและถม								
	- ผึ่งก่อนลู่อัด	๓.๐๕	ตร.ม.	๑๒๔.๐๐	๓๘๓.๐๐	๗๖.๐๐	๒๓๐.๘๐	๖๒๔.๘๐	
	- ฉาบปูนเรียบ	๖.๓๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๔๕๘.๐๐	๔๖.๐๐	๕๔๖.๖๐	๑,๐๐๔.๖๐	รวมเงินเพิ่ม
	- ทาสีอะคริลิก	๓.๐๕	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๑๓๔.๐๐	๓๕.๐๐	๑๐๖.๗๕	๒๔๐.๗๕	
	- เหล็กกล่อง ๒๕x๕๐x๓.๒ มม.	๒๒.๐๔	กก.	๒๑๗.๕๔	๔๗๕.๐๐	๑๒.๐๐	๒๖๔.๕๔	๗๓๙.๕๔	
	- เหล็กแบบ ๒" ขนาด ๕ มม.	๕๔.๐๐	กก.	๒๒.๓๐	๑,๓๐๔.๐๐	๑๒.๐๐	๗๐๘.๐๐	๒,๐๑๒.๐๐	
	- ทาสีน้ำมันเหล็กปูรอง	๒.๔๗	ตร.ม.	๕๔.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๔.๐๐	๘๖.๒๓	๒๓๗.๒๓	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (คัดที่ ๒.๕๕ เมตร)							๔,๔๘๐.๓๖	บ/ท
	เดลิเวอรี่ราคาเมตรละ							๓,๗๑๗.๗๔	บ/ท
	รวมค่าหมวดงานรั้วรั้วปรับปรุง ความยาว	๑.๐๐ เมตร						๓,๗๑๗.๗๔	บ/ท

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พู.จ. บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการุ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร. ๔

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานป้ายอาคารที่ทำการ (แบบฐานรากคาน้ำดินคอกเสาเข็ม)								
	ขุดดินและกลบดินฐานราก	๓๐๒	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๓๖๖.๐๐	๓๖๖.๐๐	
	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐๐๒	ลบ.ม.	๑,๕๖๒.๖๒	๔๗.๐๐	๔๖๗.๐๐	๑๐.๐๐	๕๗.๐๐	
	ทรายหยาบซูนัดแน่น	๐๐๕	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๘.๐๐	๑๑๒.๐๐	๕.๐๐	๒๓.๐๐	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ซม. หรือ ๒๔๐ KSC. (ทรงลูกบาศก์)	๐๔๘	ลบ.ม.	๒,๑๔๔.๕๓	๑,๒๔๘.๐๐	๒๒๔.๐๐	๑๘๑.๐๐	๑,๔๒๙.๐๐	
	เสาเข็มค.ส.ล. กรวง ๑๐.๕๕ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๔.๐๐	ต้น						
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ ๑๖ มม.	๓.๖๓	กก.	๒๗.๕๖	๑๐๑.๐๐	๔.๕๐	๑๘.๐๐	๑๑๕.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ ๑๘ มม.	๒๕.๒๕	กก.	๒๕.๕๔	๖๔๕.๐๐	๔.๕๐	๑๒๔.๐๐	๗๖๙.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๔๐ ๑๒ มม.	๑๕.๔๖	กก.	๒๖.๒๔	๔๐๗.๐๐	๓.๕๐	๖๐.๐๐	๔๖๗.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๑.๓๓	กก.	๔๔.๐๖	๖๕.๐๐	-	-	๖๕.๐๐	
	ไม้แบบทั่วไป (คิด ๑๐๐% เต็ม)	๔.๕๕	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	-	-	๑,๘๒๐.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๔.๕๕	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๕๕๔.๐๐	๑๔๔.๐๐	๗๑๓.๐๐	๑,๒๖๗.๐๐	
	ไม้คร่าว (คิด ๓๐ % ของไม้แบบ)	๑.๔๔	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๕๕๔.๐๐	-	-	๕๕๔.๐๐	
	ตะปู	๑.๒๔	กก.	๔๘.๘๓	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
	เม็มนักอิฐอนุตรี่แผ่น	๕.๖๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๑,๕๖๗.๐๐	๑๐๔.๐๐	๕๘๒.๐๐	๒,๑๔๙.๐๐	
	เม็มนักปูนเรียบ	๑๑.๒๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๔๖.๐๐	๑,๐๗๕.๐๐	๑,๙๑๕.๐๐	
	ทับหลัง ค.ส.ล. ปูเป็นตามแบบ	๔.๓๐	ม.	๗๕.๐๐	๓๒๒.๐๐	๕๑.๐๐	๒๑๙.๐๐	๕๔๓.๐๐	
	อิฐนิยเมยคอมโพสิต	๔.๑๐	ตร.ม.	๒,๐๓๐.๐๐	๑๘,๔๒๐.๐๐	๑,๐๒๔.๐๐	๘,๓๑๘.๐๐	๒๗,๗๓๘.๐๐	
	ตัวหนังสือ Stainless ทับขึ้นตามแบบ ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ ๑๕ ซม.	๑.๐๐	ชุด	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๔,๐๐๐.๐๐	
	สื่งักพดตราโลโก้ขนาด ๑๖ ซม. Stainless	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๓๗๕.๐๐	๒๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๒๔,๓๗๕.๐๐	
	ทาสีน้ำ อะคริลิก	๘.๑๐	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๓๕๖.๐๐	๓๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	๖๔๑.๐๐	
	รวมงานป้ายอาคารที่ทำการ				๘๕,๑๒๔.๐๐		๑๒,๕๖๕.๐๐	๙๗,๖๘๙.๐๐	

W.M.C. 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๒๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พู.จว. ปิงกาฬ ตำบลปิงกาฬ อำเภอเมืองปิงกาฬ จังหวัดปิงกาฬ ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปิงกาฬ อำเภอเมืองปิงกาฬ จังหวัดปิงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร. ๔

แบบเลขที่ ตามเอกสารแบบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดโรงรถ/หลัง (แบบ สยผจ.พ.๕๔/๒๕๖๔)								
	ชุดดินและกลบดินฐานราก	๓๕.๑๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๔,๒๓๕.๐๐	๔,๒๓๕.๐๐	
	คอนกรีตหนา ๑๓.๕	๐.๑๒	ลบ.ม.	๑,๕๖๒.๖๒	๒๓๖.๐๐	๔๖๗.๐๐	๕๑.๐๐	๒๘๗.๐๐	
	ทรายหยาบชั้นอัดแน่น	๐.๒๔	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๙๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๒๗.๐๐	๑๑๗.๐๐	
	คอนกรีตเสริมแรงรูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ม. หรือ ๒๔๐ ksc. (ทรงลูกบาท)	๖.๓๒	ลบ.ม.	๒,๑๔๔.๕๓	๑๓,๕๕๘.๐๐	๓๒๔.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๑๕,๖๓๘.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ๒๔ Ø ๖ มม.	-	กก.	๒๗.๕๖	-	๔.๙๐	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ๒๔ Ø ๙ มม.	๘๕.๓๔	กก.	๒๕.๕๔	๒,๑๔๔.๐๐	๔.๙๐	๔๑๘.๐๐	๒,๕๖๒.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ๒๔ Ø ๙ มม.	๓๖.๕๓	กก.	๒๗.๕๖	๑,๐๐๖.๐๐	๓.๙๐	๑,๔๖๕.๐๐	๑,๔๗๙.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๓.๕๖	กก.	๔๔.๐๖	๖๖๓.๐๐	-	-	๖๖๓.๐๐	
	ไม้แบบทั่วไป (คิด ๑๐๐% เต็ม)	๓๒.๐๖	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๖.๐๐	-	-	๑๒,๘๐๖.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๓๒.๐๖	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๔,๖๑๗.๐๐	๔,๖๑๗.๐๐	
	ไม้คร่าว (คิด ๓๐ % ของไม้แบบ)	๔.๐๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๓,๖๑๗.๐๐	-	-	๓,๖๑๗.๐๐	
	ตะปู	๑๔๔.๕๐	กก.	๔๘.๘๓	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	
	เหล็ก Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม. (ใช้ระบุภายหลัง)	๓๔๔.๕๐	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๘๔,๔๕๔.๐๐	๓๒.๐๐	๑๑,๓๖๔.๐๐	๙๓,๘๑๘.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๖๐ หนา ๖.๓ มม.	๓๔๔.๕๐	กก.	๒๒๒.๐๐	๗๖,๕๕๔.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๔๔๕.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø ๓" หนา ๓.๒ มม.	๖๐๔.๕๐	กก.	๒๕.๕๖	๑๕,๔๖๒.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๐๔๕.๐๐	๒๑,๕๐๗.๐๐	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø ๒ ๑/๒" หนา ๓.๒ มม.	๖๖๕.๑๖	กก.	๒๕.๕๖	๑๖,๘๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๖๕๒.๐๐	๒๓,๕๒๒.๐๐	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø ๑ ๓/๔" หนา ๓.๒ มม.	๓๙.๓๓	กก.	๒๑.๘๗	๘๓๘.๐๐	๑๐.๐๐	๓๙๓.๐๐	๑,๒๓๑.๐๐	
	แผ่น Plate ขนาดรายละเอียดตามแบบ หนา ๖ มม.	๖๖.๖๔	กก.	๒๔.๑๒	๑,๖๐๘.๐๐	๑๐.๐๐	๖๖๗.๐๐	๒,๒๗๕.๐๐	
	แผ่น Plate ขนาด ๐.๓x๑.๒๖ หนา ๒๐ มม. (๖ ชุด)	๓๕๖.๐๘	กก.	๒๔.๑๒	๘,๖๔๔.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๕๖๑.๐๐	๑๒,๒๐๕.๐๐	
	J bolt M๑๙ พร้อมหัวยึดตรึงชุด	๔๘.๐๐	ตัว	๑๘๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๑,๐๔๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานโครงสร้าง				๑๓,๒๖๕.๐๐		๕๔,๓๖๑.๐๐	๖๗,๖๒๖.๐๐	

พ.ศ. ๒๕๖๘

Signature

