

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ.....
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๖,๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท.....
(ยี่สิบหกล้านบาทสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔๗ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ พันตำรวจเอกศุภฤกษ์ ทองลิ้ม นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ
 - ๗.๒ นายเฉลิมศักดิ์ ภูพานทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
 - ๗.๓ นายภาณุวัฒน์ แตนกาไสย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ปริมาณราคาต่อเครื่อง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุ.จ.บึงกาฬ ตำบลเมืองสิงห์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สํานักงานสิ่งก่อกั้นบํารุง สํานักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมวลการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานโครงสร้าง ๑.๑ งานโครงสร้าง (ไม่รวมฐานราก)		รวม		๒,๐๒๗,๘๓๐.๐๐		๕๒๗,๘๕๓.๐๐	๒,๕๕๕,๖๘๓.๐๐	
		๑.๒ งานฐานราก	รวม		๕๙๑,๘๕๖.๐๐		๑๘๕,๗๖๔.๐๐	๗๗๗,๖๒๐.๐๐	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม ๒.๑ งานหลังคาและฝ้าเพดาน ๒.๒ งานผนังและตกแต่งผิวผนัง ๒.๓ งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น		รวม		๔๖๖,๓๖๒.๐๐		๘๗,๐๒๐.๐๐	๕๕๓,๓๘๒.๐๐	
		๒.๑ งานหลังคาและฝ้าเพดาน	รวม		๑,๗๕๖,๕๕๐.๐๐		๗๖๖,๔๒๑.๐๐	๒,๕๒๒,๙๗๑.๐๐	
		๒.๒ งานผนังและตกแต่งผิวผนัง	รวม		๔๓๗,๔๙๗.๐๐		๑๒๖,๖๖๘.๐๐	๕๖๔,๑๖๕.๐๐	
๓	๒.๔ งานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง ๒.๕ งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		รวม		๕๙๘,๖๖๖.๐๐		๑๓,๓๗๐.๐๐	๖๑๒,๐๓๖.๐๐	
		๒.๔ งานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง	รวม		๑๘๐,๖๔๕.๐๐		๑๕,๒๗๘.๐๐	๑๙๕,๙๒๓.๐๐	
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า ๔.๑ หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม		๓๖๕,๗๒๓.๐๐		๕๐,๖๐๗.๐๐	๔๑๖,๓๓๐.๐๐	
		๔.๑ หมวดงานระบบไฟฟ้า	รวม		๕๕๔,๒๘๘.๐๐		๑๕๖,๓๗๑.๐๐	๗๑๐,๖๖๐.๐๐	
๕	หมวดงานอื่นๆ		รวม		๕๑๑,๖๑๙.๐๐		๕,๔๐๐.๐๐	๕๑๗,๐๑๙.๐๐	
รวมหมวดงานโครงสร้าง									

W.M.C. 

แบบปร. ๔

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์ที่สูงหลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิบูลย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	งานโครงสร้าง							
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๕๐ Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๒,๑๔๙.๕๓	๔๙๙,๐๙๘.๐๐	๕๒๒.๐๐	๑๒๑,๒๐๓.๐๐	๖๒๐,๓๐๑.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SF-๒๔ Ø ๖ มม.	กก.	๒๕.๐๕	๕๖,๕๐๙.๐๐	๔.๙๐	๑๑,๐๕๔.๐๐	๖๗,๕๖๓.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SF-๒๔ Ø ๙ มม.	กก.	๒๓.๔๑	๑๑๕,๒๓๐.๐๐	๔.๙๐	๒๘,๓๐๔.๐๐	๑๒๓,๕๓๔.๐๐	
	- เหล็กเส้นข้อย้อย SD - ๔๐ หรือ SD ๔๐T Ø ๑๒ มม.	กก.	๒๕.๕๕	๙๓,๓๘๕.๐๐	๓.๙๐	๑๔,๓๑๒.๐๐	๑๐๗,๖๙๗.๐๐	
	- เหล็กเส้นข้อย้อย SD - ๔๐ หรือ SD ๔๐T Ø ๑๖ มม.	กก.	๒๖.๖๙	๑๗๘,๐๖๒.๐๐	๓.๙๐	๒๖,๐๑๙.๐๐	๒๐๔,๐๘๑.๐๐	
	- เหล็กเส้นข้อย้อย SD - ๔๐ หรือ SD ๔๐T Ø ๒๐ มม.	กก.	๒๘.๗๒	๒๐๐,๓๙๙.๐๐	๓.๕๐	๒๔,๒๕๓.๐๐	๒๒๔,๖๕๒.๐๐	
	- ผนังดินบดอัดแน่นรอบอาคาร	ตร.ม.		-	๑๒๑.๐๐	๒๐,๕๕๕.๐๐	๒๐,๕๕๕.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	๕๙.๓๕	๔๕,๐๕๒.๐๐		-	๔๕,๐๕๒.๐๐	
	- ไม้แบบทั่วไป	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๓๓๕,๙๕๖.๐๐		-	๓๓๕,๙๕๖.๐๐	
	- ค่าแรงไม่แบบ	ตร.ม.		-	๑๔๕.๐๐	๒๐๑,๕๕๗.๐๐	๒๐๑,๕๕๗.๐๐	
	- ไม้คร่าว	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๐๐,๗๘๗.๐๐		-	๑๐๐,๗๘๗.๐๐	
	- ไม้ค้ำ	ตัน		-				
	- ตะปู	กก.	๕๖.๐๗	๑๑,๗๗๓.๐๐		-	๑๑,๗๗๓.๐๐	
	- แฉกพื้นสำเร็จรูปขนาดกว้าง ๐.๓๕ ม. พน. ๐.๐๕ ม.	ตร.ม.	๒๐๙.๙๗	๒๒๖,๒๕๙.๐๐		-	๒๒๖,๒๕๙.๐๐	
	รับน้ำหนักตลอดยกได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก./ตร.ม.							
	- แฉกพื้นเหล็ก C ๑๕๕x๕๐x๑๕๒.๓ มม. (ไม่มีขายตามท้องตลาด) เปลี่ยนเป็น ๕๕ แฉก	กก.	๒๕๕.๒๓	๒๒๖,๒๕๙.๐๐		-	๒๒๖,๒๕๙.๐๐	
	- ฉันทันเหล็ก C ๑๒๕x๕๐x๑๒๐ มม.	กก.	๒๔.๔๑	๓๒,๖๑๑.๐๐	๑๒.๐๐	๑๖,๐๓๕.๐๐	๔๘,๖๔๖.๐๐	
	- สะพานฉันทันเหล็ก ๒C ๑๕๐x๕๐x๑๒๐ มม.	กก.	๒๘.๗๕	๓๙,๗๕๖.๐๐	๑๒.๐๐	๑๖,๔๗๗.๐๐	๕๖,๒๓๓.๐๐	
	- อวก์ ๒C ๑๕๐x๕๐x๑๒๐ มม.	กก.	๒๘.๗๕	๓๓,๒๖๙.๐๐	๑๒.๐๐	๑๓,๖๒๘.๐๐	๔๖,๘๙๗.๐๐	
	- ดั้งเหล็ก ๒C ๑๒๕x๕๐x๑๒๐ มม.	กก.	๒๘.๗๕	๓๓,๒๖๙.๐๐	๑๒.๐๐	๑๓,๗๙๐.๐๐	๔๗,๐๕๙.๐๐	
	รวมงานข้อ ๑.๑ งานโครงสร้าง			๖,๑๑๐.๐๐	๑๒.๐๐	๒,๘๒๓.๐๐	๘,๙๓๓.๐๐	
				๒,๐๒๗,๘๓๐.๐๐		๕๒๗,๘๕๓.๐๐	๒,๕๕๕,๖๘๓.๐๐	

พ.ศ.๐.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งซื้อที่สุโขทัยที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ปริมาณราคาต่อก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิรูจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๑.๒ งานฐานราก								
	- งานขุดดินและถมกลับ	๑๒๙.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๑๕๖.๖๒๒.๐๐	๑๕๖.๖๒๒.๐๐	
	- ทราซซายาปูนน้ำอัดแน่น	๙.๒๘	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๓,๕๖๘.๐๐	๑๒๒.๐๐	๑,๑๓๙.๐๐	๔,๕๐๗.๐๐	
	- คอนกรีตหยาบ	๔.๖๔	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๙,๑๐๓.๐๐	๔๒๗.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๑,๐๘๓.๐๐	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc. (ทรงลูกบาทก)	๒๑.๔๐	ลบ.ม.	๒,๑๔๙.๕๓	๔๕,๙๕๑.๐๐	๔๒๑.๐๐	๙,๐๐๘.๐๐	๕๕,๙๕๙.๐๐	
	- เสาเข็มตอกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x ๑๕.๐๐ ม.	๖๗.๐๐	ตัน	๖,๓๓๕.๐๐	๔๒๔,๕๔๕.๐๐	๑,๒๗๕.๐๐	๘๕,๕๒๕.๐๐	๕๐๙,๘๒๐.๐๐	
	- สลักหัวเสาเข็ม	๖๗.๐๐	ตัน	-	-	๒๘๐.๐๐	๑๘,๗๖๐.๐๐	๑๘,๗๖๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - ๒๔ Ø ๖ มม.	๑๓๑.๗๘	กก.	๒๕.๐๕	๓,๓๐๑.๐๐	๔.๙๐	๖๔๖.๐๐	๓,๙๔๗.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - ๒๔ Ø ๙ มม.	๔๙.๓๔	กก.	๒๓.๔๑	๑,๑๕๕.๐๐	๔.๙๐	๒๔๒.๐๐	๑,๓๙๗.๐๐	
	- เหล็กเส้นข้อยึด SD - ๔๐ หรือ SD ๔๐T Ø ๑๒ มม.	๕๖๗.๘๒	กก.	๒๕.๕๕	๑๔,๔๕๕.๐๐	๓.๙๐	๒,๒๑๔.๐๐	๑๖,๖๖๙.๐๐	
	- เหล็กเส้นข้อยึด SD - ๔๐ หรือ SD ๔๐T Ø ๑๖ มม.	๒,๑๓๔.๘๘	กก.	๒๖.๖๘	๕๖,๙๘๖.๐๐	๓.๙๐	๘,๓๒๖.๐๐	๖๕,๓๑๖.๐๐	
	- ถาดผูกเหล็ก	๘๖.๕๑	กก.	๕๙.๓๕	๕,๑๓๕.๐๐	-	-	๕,๑๓๕.๐๐	
	- ไม้แบบทั่วไป (๖๐%)	๕๑.๘๔	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๒๐,๗๓๖.๐๐	-	-	๒๐,๗๓๖.๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๘๖.๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๑๒,๔๕๒.๐๐	๑๒,๔๕๒.๐๐	
	- ไม้คร่าว (๓๐% ของไม้แบบ)	๑๕.๕๕	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๖,๒๒๑.๐๐	-	-	๖,๒๒๑.๐๐	
	- ตะปู	๑๕.๕๕	กก.	๕๖.๐๗	๘๗๑.๐๐	-	-	๘๗๑.๐๐	
	- เจาะสำรวจชั้นดิน	๒.๐๐	จุด	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานข้อ ๑.๒ งานฐานราก				๕๔๑,๘๕๖.๐๐		๑๘๕,๗๖๔.๐๐	๗๒๗,๖๒๐.๐๐	

พ.ศ.-๐.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งซื้อที่สูญพื้นฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ทรูจอยังภาพ ตำบลปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ๑๓๙๕๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔.	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟ LED tube ๑x๑๘ W. มีฝาครอบอะคริลิก แบบติดตั้ง	๒๐๐	ชุด	๙๖๓๐.๐๐	๑๙๒๖๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๒๐.๐๐	๒๑๙๘๖.๐๐	
	- โคมไฟ LED tube ๑x๑๘ W. มีตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	๑๘๐๐	ชุด	๙๕๖๐.๐๐	๑๗๒๐๘.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๑๙,๖๓๘.๐๐	
	- โคมไฟ LED tube ๒x๑๘ W. มีตะแกรงสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า	๑๐๙๐๐	ชุด	๑,๑๘๓๐.๐๐	๑๒๘๘๙๙๗.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๖,๓๕๐.๐๐	๑๔,๕๓๔๗.๐๐	
	- Downlight LED ๙ W.	๕๓๐๐	ชุด	๓๓๖๐.๐๐	๑๗,๕๙๘.๐๐	๑๓๕.๐๐	๗,๑๕๕.๐๐	๑๘,๗๕๓.๐๐	
	- Downlight LED ๒๔ W.	๔๐๐	ชุด	๕๑๖๐.๐๐	๒,๐๖๔.๐๐	๑๓๕.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒,๕๒๔.๐๐	
	- งานเดินสายดาวน์โคม	๑๗๖.๐๐	ชุด	๑๕๙.๐๐	๒๗,๙๘๘.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๓,๑๖๘.๐๐	๕๓,๑๕๖.๐๐	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	๕๘๐๐	ชุด	๙๕.๐๐	๕๕๑.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	๕,๑๐๑.๐๐	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง	๔.๐๐	ชุด	๑๙๕.๐๐	๗๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	
	- งานเดินสายสวิตช์	๖๒๐.๐๐	ชุด	๑๕๕.๐๐	๙๖,๑๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๘,๒๖๐.๐๐	๑๐๕,๓๖๐.๐๐	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่	๔๔๐๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๗๔๘.๐๐	๙๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	๘,๑๔๘.๐๐	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบทั่วไป	๔๐.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
	- งานเดินสายเต้ารับ	๑๐๖๐.๐๐	ชุด	๒๓๒.๐๐	๒๔๕,๕๒๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๐,๕๕๘.๐๐	๒๖๖,๖๐๘.๐๐	
	- MDB	๑๐๐	ชุด	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๖,๔๐๐.๐๐	
	- LC	๖๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	
	- Fire Alarm Control Panel	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	
	- Graphic Annunciator	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๙,๔๒๐.๐๐	
	- Smoke Detector	๒๗.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๕๐,๖๐๐.๐๐	
	- Junction Box	๘.๐๐	ชุด	๘๘.๐๐	๖๘๔.๐๐	๘๕.๐๐	๖๘๐.๐๐	๑,๐๔๔.๐๐	
	- Single-Action Manual Pull	๓.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	๒๗๕.๐๐	๓,๐๕๕.๐๐	
	- Alarm Bell ๖"	๓.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๘๕.๐๐	๒๗๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	
	ยอดทั้งงานข้อ ๔. หมวดงานระบบไฟฟ้า				๔๓๗,๘๘๓.๐๐		๑๓๗,๘๘๙.๐๐	๕๗๕,๗๗๒.๐๐	

W.M.O. Gump

 W.M.O. Gump

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

แบบปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พวงจวงเบ๊ิงกาฬ ด้านเบ๊ิงกาฬ อำเภอเมืองเบ๊ิงกาฬ จังหวัดเบ๊ิงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเบ๊ิงกาฬ อำเภอเมืองเบ๊ิงกาฬ จังหวัดเบ๊ิงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการุ้่ง สำนักงานกัณฑ์การุ้่งแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕. หมวดงานอื่นๆ									
	- สายต่อที่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	
	- งานระบบเน็ต	๑.๐๐	ชุด	๓๖๘,๘๐๐.๐๐	๓๖๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๖๘,๘๐๐.๐๐	
	- ระบบจัดเก็บปลวก	๑.๐๐	งาน	๑๖,๘๑๘.๕๐	๑๖,๘๑๘.๕๐	-	-	๑๖,๘๑๘.๕๐	
	- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร	๑.๐๐	งาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตามรายการข้างล่างนี้)								
	ชั้นที่ ๑								
	- Wall Rack ๑๙" ๙U, ปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง SW	๑.๐๐	ตู้	-	-	-	-	-	
	- Wall Rack ๑๙" ๖U, ปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง SW	๒.๐๐	ตู้	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง + ๔SFP	๑.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE (PoE Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง	๓.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ ๒ (Access Point) (ห้องตรงตอปะริว	๑.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ ๑ (Access Point)	๒.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	๑.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
	- ปลั๊กไฟที่กราวด์บัสล๊อค ๗ ช่อง	๑๐.๐๐	จุด	-	-	-	-	-	
	ชั้นที่ ๒								
	- Wall Rack ๑๙" ๖U, ปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง SW	๒.๐๐	ตู้	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง + ๔SFP	๒.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ ๑ (Access Point)	๒.๐๐	Set	-	-	-	-	-	
	- ปลั๊กไฟที่กราวด์บัสล๊อค ๗ ช่อง	๑๐.๐๐	จุด	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไปงานข้อ ๕. งานอื่นๆ				๕๑๑,๖๑๘.๕๐		๕,๔๐๐.๐๐	๕๑๗,๐๑๘.๕๐	

ว.ท.อ. ชัยวัฒน์ งาม

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณราคาทำก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุจว.ปิงกาฬ ด้านตบปิงกาฬ อำเภอเมืองปิงกาฬ จังหวัดปิงกาฬ ๑ หรือ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปิงกาฬ อำเภอเมืองปิงกาฬ จังหวัดปิงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบเลขที่ ๑๓๕๘/๖๘
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์								
๑	หมวดงานครุภัณฑ์ขั้นที่ ๑	รวม			๑,๑๐๙,๓๙๐.๐๐	-	-	๑,๑๐๙,๓๙๐.๐๐	
๒	หมวดงานครุภัณฑ์ขั้นที่ ๒	รวม			๔,๑๗๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๔,๑๗๔,๔๐๐.๐๐	
๓	หมวดงานครุภัณฑ์ขั้นที่ ๓	รวม			๙๕๖,๖๙๙.๐๐	-	-	๙๕๖,๖๙๙.๐๐	
๔	หมวดงานระบบภาพ ระบบเสียง และครุภัณฑ์ประกอบอื่นๆ	รวม			๑,๐๔๕,๕๖๗.๐๐	-	๒๓,๗๙๐.๐๐	๑,๑๐๙,๓๕๗.๐๐	
๕	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	รวม			๗๕๓,๐๕๒.๐๐	-	-	๗๕๓,๐๕๒.๐๐	
๖	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ	รวม			๕๗๗,๑๙๕.๐๐	-	-	๕๗๗,๑๙๕.๐๐	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์				๘,๖๗๖,๒๐๓.๐๐		๒๓,๗๙๐.๐๐	๘,๖๙๙,๙๙๓.๐๐	

W. M. V. Dujari


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประเภทราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุจ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๑								
	๑.๑ ห้องสำนักงาน		รวม	๒๑๖,๙๐๐.๐๐	๒๑๖,๙๐๐.๐๐	-	-	๒๑๖,๙๐๐.๐๐	
	๑.๒ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล		รวม	๕๗๑,๘๙๖.๐๐	๕๗๑,๘๙๖.๐๐	-	-	๕๗๑,๘๙๖.๐๐	
	๑.๓ ห้องเก็บวัสดุ		รวม	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๖๐๐.๐๐	
	๑.๔ ห้องรับส่งเอกสาร		รวม	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	
	๑.๕ ห้องมอเนลิเวร		รวม	๖๖,๕๐๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๖๖,๕๐๐.๐๐	
๑.๖ โถงทางเข้า		รวม	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๐๐.๐๐		
๒	รวมหมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๑				๑,๑๐๙,๓๙๖.๐๐			๑,๑๐๙,๓๙๖.๐๐	
	หมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๒								
	๒.๑ ห้องฉายภาพ		รวม	๘๒,๔๐๐.๐๐	๘๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๘๒,๔๐๐.๐๐	
	๒.๒ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง		รวม	๑,๓๐๘,๔๐๐.๐๐	๑,๓๐๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๓๐๘,๔๐๐.๐๐	
	๒.๓ ห้องเก็บของกลาง		รวม	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	
	๒.๔ ห้องเก็บของกลางสภาพดี		รวม	๑๕๖,๙๐๐.๐๐	๑๕๖,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๕๖,๙๐๐.๐๐	
	๒.๕ ห้องรับ-ส่ง ของกลาง		รวม	๗๕๕,๗๐๐.๐๐	๗๕๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๗๕๕,๗๐๐.๐๐	
	๒.๖ CLEAN ROOM / SEARCH EVIDENCE		รวม	๖๕๐,๖๐๐.๐๐	๖๕๐,๖๐๐.๐๐	-	-	๖๕๐,๖๐๐.๐๐	
	๒.๗ ห้องเปลี่ยนชุด		รวม	๖๗,๖๐๐.๐๐	๖๗,๖๐๐.๐๐	-	-	๖๗,๖๐๐.๐๐	
	๒.๘ ทางเดิน		รวม	๓๓,๙๐๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๙๐๐.๐๐	
	๒.๙ ห้อง GC		รวม	๒๐๘,๙๐๐.๐๐	๒๐๘,๙๐๐.๐๐	-	-	๒๐๘,๙๐๐.๐๐	
	๒.๑๐ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด		รวม	๖๐๐,๙๐๐.๐๐	๖๐๐,๙๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐,๙๐๐.๐๐	
	๒.๑๑ ห้องเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์		รวม	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	
	๒.๑๒ ประตูทางเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ		รวม	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๒				๕,๓๗๕,๕๐๐.๐๐			๕,๓๗๕,๕๐๐.๐๐		

W.M.O. Gump

W.M.O. Gump

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ หู จอ กระจก ติดตั้งภายใน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๔/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓	หมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๓	๓.๑	ห้องประชุม						
			๓.๑.๑ ห้องประชุม						
			๓.๑.๑.๑ ห้องประชุม	๓๑๒	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๓๑๒,๘๘๙.๐๐	-	๓๑๒,๘๘๙.๐๐	
			๓.๑.๑.๒ ห้องประชุม	๒๓๓	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๒๓๓,๕๐๐.๐๐	-	๒๓๓,๕๐๐.๐๐	
			๓.๑.๑.๓ ห้องประชุม	๒๒	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	๒๒,๕๐๐.๐๐	
			๓.๑.๑.๔ ห้องประชุม	๙๖	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๙๖,๕๐๐.๐๐	-	๙๖,๕๐๐.๐๐	
๔	รวมหมวดงานครุภัณฑ์ชั้นที่ ๓		รวม	๑๑๒	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๑๑๒,๘๘๙.๐๐	-	๑๑๒,๘๘๙.๐๐	
			รวม	๒๓๕	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๒๓๕,๘๘๙.๐๐	-	๒๓๕,๘๘๙.๐๐	
๕	หมวดงานระบบภาพ ระบบเสียง และครุภัณฑ์ประกอบอื่นๆ		รวม	๑,๐๕๕	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๑,๐๕๕,๖๖๗.๐๐	-	๑,๐๕๕,๖๖๗.๐๐	
			รวม	๗๘๓	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๗๘๓,๐๕๒.๐๐	-	๗๘๓,๐๕๒.๐๐	
			รวม	๕๗๒	มวท.(ส.บ.๑-๓)	๕๗๒,๖๑๕.๐๐	-	๕๗๒,๖๑๕.๐๐	
๖	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ		รวม						
			รวม						

พ.ศ.๐. Chump'  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พู.จว.ปิงกาฬ ตำบลปิงกาฬ อำเภอเมืองปิงกาฬ จังหวัดปิงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปิงกาฬ อำเภอเมืองปิงกาฬ จังหวัดปิงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ๓๓๙๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	ห้องสำนักงาน								
	- OED๑๕๐๒ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๓๕ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๕๐๐.๐๐	
	- OED๑๕๐๒ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๓๕ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- OEC๒๐๐ ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร	๖.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๖๗,๘๐๐.๐๐	-	-	๖๗,๘๐๐.๐๐	
	- LD๖๑๑ เก้าอี้สำนักงาน	๗.๐๐	ตัว	๗,๘๐๐.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๖๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ซื้อ ๑.๑ ห้องสำนักงาน				๒๑๖,๙๐๐.๐๐			๒๑๖,๙๐๐.๐๐	
๑.๒	ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล								
	- OED๑๕๐๒ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๓๕ เมตร	๗.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๙๔,๕๐๐.๐๐	
	- LD๖๑๑ เก้าอี้สำนักงาน	๙.๐๐	ตัว	๗,๘๐๐.๐๐	๗๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๒๐๐.๐๐	
	- PL๓ เก้าอี้พักคอย ๓ ชั้น	๕.๐๐	ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	- BW/๑ ชุดตกแต่งผนังเสา	๑.๐๐	ตัว	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	- BW/๒ ชุดตกแต่งผนัง	๑.๐๐	ตัว	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๘,๐๐๐.๐๐	
	- BW/๓ ชุดตกแต่งผนัง	๑.๐๐	ตัว	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	- BW๔ ชุดตกแต่งผนัง	๑.๐๐	ตัว	๘๗,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	- BU-๑ เคาน์เตอร์ Information	๑.๐๐	ตัว	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	
	- BU-๒ เคาน์เตอร์ Central	๑.๐๐	ตัว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- BU-๓ เคาน์เตอร์สำนักงาน	๒.๐๐	ตัว	๓๘,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๖,๐๐๐.๐๐	
	- ตู้คาน้ำร้อนน้ำเย็น	๑.๐๐	ตัว	๕,๑๙๐.๐๐	๕,๑๙๐.๐๐	-	-	๕,๑๙๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ซื้อ ๑.๒ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล				๕๗๑,๘๙๐.๐๐			๕๗๑,๘๙๐.๐๐	

W.M.O. 


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์พัสดุพื้นฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙
 แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมสวนประกอบ พุท จวบึงกาฬ ตำบลปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๓ ห้องเก็บวัสดุ	- AS-๓๐๐๕๐ ขึ้นเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๖๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๑.๓ ห้องเก็บวัสดุ				๑๐๖,๖๐๐.๐๐			๑๐๖,๖๐๐.๐๐	
	๑.๔ ห้องรับส่งเอกสาร								
๑.๕ ห้องมอบสินค้า	- WB๗ โต๊ะปฏิบัติการติดตั้ง ขนาด : ๐.๖๐ x ๓.๔๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๘๘,๖๐๐.๐๐	๑๘๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๘๘,๖๐๐.๐๐	
	- OEC๒๐๐ ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๑.๖๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๖๐๐.๐๐	
	- VC๘๒๐ เก้าอี้สำนักงาน	๒.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๑.๕ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล				๑๕๕,๕๐๐.๐๐			๑๕๕,๕๐๐.๐๐	
๑.๖ ห้องมอบสินค้า	- LK๒ ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๖๐ x ๑.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ตู้	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๕๐๐.๐๐	
	- BED-๑ เตียงนอน ๒ ชั้น ๓.๕ ฟุต	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๑.๕ ห้องมอบสินค้า				๖๒,๕๐๐.๐๐			๖๒,๕๐๐.๐๐	
	๑.๖ โถงทางเข้า								
๑.๖ โถงทางเข้า	- SF-๑ ชั้นวางของ ขนาด : ๐.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๑.๖ โถงทางเข้า				๒,๓๐๐.๐๐			๒,๓๐๐.๐๐	
				๑,๑๐๘,๓๘๐.๐๐				๑,๑๐๘,๓๘๐.๐๐	

พ.ศ.๐.  



รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๑ งานครุภัณฑ์พื้นที่ ๑

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งสัญญาพัสดุฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙
 ประเภทราคาต่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ หจ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบ กองมอชอธิการ สำนักงานส่งเสริมการุ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประเภทการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบปร.๔

แบบเลขที่ ๑๓๔๕๘/๖๘
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๑	ห้องถ่ายภาพ								
	- WB๒ โต๊ะปฏิบัติการติดตั้ง ขนาด : ๐.๗๕ x ๓.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๗๓,๕๐๐.๐๐	๗๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๗๓,๕๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- CAN ถึงขยะสแตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๑ ห้องถ่ายภาพ				๘๒,๕๐๐.๐๐			๘๒,๕๐๐.๐๐	
๒.๒	ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแม่								
	- IB๒ โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด : ๑.๐๐ x ๑.๕๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๓,๑๐๐.๐๐	๕๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๕๓,๑๐๐.๐๐	
	- WB๑ โต๊ะปฏิบัติการติดตั้ง ขนาด : ๐.๖๐ x ๒.๓๗ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๖,๕๐๐.๐๐	๕๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๕๖,๕๐๐.๐๐	
	- WB๑/SS SUCTION โต๊ะปฏิบัติการติดตั้งพร้อมระบบดูดอากาศ ขนาด : ๐.๓๕ x ๑.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒๐๐,๙๐๐.๐๐	๒๐๐,๙๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๙๐๐.๐๐	
	- FH๑๕๐ ตู้ดูดควัน ขนาด : ๐.๘๕ x ๑.๕๐ x ๒.๓๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๕๐,๔๐๐.๐๐	๔๕๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๔๕๐,๔๐๐.๐๐	
	- SU๑ ชุดอ่างล้าง ขนาด : ๐.๗๕ x ๑.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๔๘,๖๐๐.๐๐	
	- ๒๙-๒๐๖๖๗-๐๓๐ ตู้เก็บสารเคมีและสารอันตรายขนาด๕๕x๕๖x๑๒๐x๘๕	๑.๐๐	ตู้	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- CAN ถึงขยะสแตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	
	- FMM๒๐๕๕ ตู้เก็บสารไวไฟ ขนาด ๕๕x๖๖x๑๒๐x๘๕ มม.	๑.๐๐	ตู้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๒ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแม่				๑,๓๐๘,๘๐๐.๐๐			๑,๓๐๘,๘๐๐.๐๐	

พ.ศ.๐. 


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ทรู จอ บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๓	ห้องเก็บของกลาง								
	- AS-๘๐๕๐ ขึ้นวางนอกประสงค ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	- AS-๘๐๕๐ ขึ้นวางนอกประสงค ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๙๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๙,๖๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๖๐๐.๐๐	
	- AS-๑๐๐๕๐ ขึ้นวางนอกประสงค ขนาด : ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๔๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๒.๓ ห้องเก็บของกลาง				๑๔๕,๖๐๐.๐๐			๑๔๕,๖๐๐.๐๐	
๒.๔	ห้องเก็บของกลางเสทติด								
	- AS-๘๐๕๐ ขึ้นวางนอกประสงค ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	
	- AS-๙๐๕๐ ขึ้นวางนอกประสงค ขนาด : ๐.๕๐ x ๐.๙๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๙,๖๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๖๐๐.๐๐	
	- AS-๑๐๐๕๐ ขึ้นวางนอกประสงค ขนาด : ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๒๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	- MN-๐๑ เครื่องแยกเลนน้ำมัน	๑.๐๐	ชุด	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๒.๔ ห้องเก็บของกลางเสทติด				๑๔๖,๙๐๐.๐๐			๑๔๖,๙๐๐.๐๐	
๒.๕	ห้องรับส่ง ของกลาง								
	- IB๔ โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด : ๑.๒๐ x ๒.๔๐ x ๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	
	- W3๓ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๗๕ x ๔.๗๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๔๕,๘๐๐.๐๐	๑๔๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๔๕,๘๐๐.๐๐	
	- FH๑๒๐ ตู้ดูดควัน ขนาด : ๐.๘๕ x ๑.๒๐ x ๒.๓๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	-	-	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	
	- OEC๒๐๐ ตู้เก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๑๓,๓๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๖๐๐.๐๐	
	- OEC๗๕๘W ตู้เก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๗,๓๐๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๖๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- VC๙๒๐ เก้าอี้สำนักงาน	๒.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานครุภัณฑ์ชื่อ ๒.๕ ห้องรับส่ง ของกลาง				๗๒๖,๐๐๐.๐๐			๗๒๖,๐๐๐.๐๐	



W. M.C. Chumkarn
W. M.C. Chumkarn

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณราคาทำก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมสวนประกอบ พืช ใจกลางทาง ตำบลเมืองปัก การ
สถานีก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปัก การ อำเภอเมืองปัก การ จังหวัดปัก การ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๓๕๘/๖๘๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมางานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๕ ห้องรับ-ส่ง ของกลาง				๗๖,๐๐๐.๐๐		-	๗๖,๐๐๐.๐๐	
	- CAN ถึงขยะแดนเลส	๒.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐		-	๖,๖๐๐.๐๐	
	- BT๑ ใต้วางเครื่องซึ่ง ขนาด : ๐.๗๕ x ๐.๙๐ x๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๘๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐		-	๒๔,๘๐๐.๐๐	
	- SF๑ ชั้นวางของ ขนาด : ๐.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐		-	๒,๓๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๕ ห้องรับ-ส่ง ของกลาง				๗๕,๕๐๐.๐๐		-	๗๕,๕๐๐.๐๐	
	๒.๖ CLEAN ROOM / SEARCH EVIDENCE								
	- IB๑ โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด : ๑.๐๐ x ๑.๕๐ x๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๓,๑๐๐.๐๐	๕๓,๑๐๐.๐๐		-	๕๓,๑๐๐.๐๐	
	- WB๔ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๗๕ x ๑.๕๐ x๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐		-	๙๖,๐๐๐.๐๐	
	- FH๑๒๐ ตู้ดูดควัน ขนาด : ๐.๘๕ x ๑.๒๐ x๒.๓๕ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๔๕๗,๖๐๐.๐๐	๔๕๗,๖๐๐.๐๐		-	๔๕๗,๖๐๐.๐๐	
	- CB๑/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐		-	๓๕,๐๐๐.๐๐	
	- BA-๑ แก้วปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐		-	๕,๖๐๐.๐๐	
	- CAN ถึงขยะแดนเลส	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐		-	๓,๓๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๖ CLEAN ROOM / SEARCH EVIDENCE				๖๕๐,๖๐๐.๐๐		-	๖๕๐,๖๐๐.๐๐	
	๒.๗ ห้องเปลี่ยนชุด								
	- CBG๑/ST ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด : ๐.๖๐ x ๑.๒๐ x๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๒๐,๓๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐		-	๒๐,๓๐๐.๐๐	
	- SL๒ โต๊ะปฏิบัติการอ่างล้าง ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐		-	๔๔,๐๐๐.๐๐	
	- CAN ถึงขยะแดนเลส	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐		-	๓,๓๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๗ ห้องเปลี่ยนชุด				๖๗,๖๐๐.๐๐		-	๖๗,๖๐๐.๐๐	
	๒.๘ ทางเดิน								
	- E-๐๐๒ ฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน	๑.๐๐	ชุด	๓๓,๙๐๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐		-	๓๓,๙๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๘ ทางเดิน				๓๓,๙๐๐.๐๐		-	๓๓,๙๐๐.๐๐	

W.M.C.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประเภทราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พ.ศ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานีก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๙	ห้อง GC								
	- WB๖ ใต้ปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๙๐ x ๔.๗๕ x ๐.๘๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๕๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๕๑,๒๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	
	- CB๑/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๑.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๒๗,๑๐๐.๐๐	๒๗,๑๐๐.๐๐	-	-	๒๗,๑๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๒.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๙ ห้อง GC				๒๐๘,๘๐๐.๐๐			๒๐๘,๘๐๐.๐๐	
๒.๑๐	ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารเสพติด								
	- IB๓ ใต้ปฏิบัติการกลาง ขนาด : ๑.๒๐ x ๓.๑๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒๐๓,๔๐๐.๐๐	๒๐๓,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๐๓,๔๐๐.๐๐	
	- WB๕ ใต้ปฏิบัติการติดผนัง ขนาด : ๐.๗๕ x ๒.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๗๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๗๐๐.๐๐	
	- ๒๙-๒๐๐๖๗๗-๐๓๐ ตู้เก็บสารเคมีและสารอินทรีย์ ขนาด ๕๙๕x๖๒x๑๐๐	๑.๐๐	ตู้	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐.๐๐	
	- ๘๕๕๕๒๒๒ ตู้เก็บสารเคมีที่กร้อน ขนาด : ๑๖๕๑x๑๐๗x๕๕๗ มม.	๑.๐๐	ตู้	๑๗๕,๑๐๐.๐๐	๑๗๕,๑๐๐.๐๐	-	-	๑๗๕,๑๐๐.๐๐	
	- BA-๑ เก้าอี้ปฏิบัติการ	๓.๐๐	ตัว	๒,๘๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
	- CB๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	- CAN ถังขยะสแตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๑๐ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารเสพติด				๖๐๘,๙๐๐.๐๐			๖๐๘,๙๐๐.๐๐	
๒.๑๑	ห้องเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์								
	- CE๒/ST ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ ขนาด : ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	- AS-๑๐๐๕๐ ชั้นวางของแบบประสงค์ ขนาด : ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๑.๘๐ เมตร	๕.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๒.๑๑ ห้องเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์				๑๒๑,๐๐๐.๐๐			๑๒๑,๐๐๐.๐๐	

W.M.O. Gumpf



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙
 แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘๘
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมสวนประกอบ พืช จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓.๑	ห้องประชุม								
	- MT-๕๕๑๓ โต๊ะประชุม ขนาด : ๑.๓๐ x ๕.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร (n x y x ส)	๑.๐๐	ชุด	๕๔,๒๐๐.๐๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๒๐๐.๐๐	
	- VC๙๒๐ เก้าอี้สำนักงาน	๑๘.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
	- EC-๕๑๔ เก้าอี้สำนักงาน	๑.๐๐	ตัว	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	
	- MT-๑ ชุดแม่เหล็กและควบคุมเหล็ก	๑.๐๐	ตัว	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- MT-๒ ไม่ค์ประชุมสำหรับประธาน	๑.๐๐	ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- MT-๓ ไม่ค์ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	๑๒.๐๐	ตัว	๔,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- MT-๖ ลำโพงเครื่องเสียง ชนิดคู่	๑.๐๐	ชุด	๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	-	-	๘,๗๐๐.๐๐	
	- MT-๗ เครื่องขยายเสียง	๑.๐๐	ตัว	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	๑.๐๐	เครื่อง	๒๔,๒๙๕.๐๗	๒๔,๒๙๕.๐๗	-	-	๒๔,๒๙๕.๐๗	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๑ ห้องประชุม				๓๒๒,๘๙๕.๐๗			๓๒๒,๘๙๕.๐๗	
๓.๒	ห้อง นวท.(ส.๑-๓)								
	- OED๑๕๐๒ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- OED๑๕๐๐ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๕๐ x ๐.๗๕ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
	- OEC๒๐๐ ตู้ตั้งเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ตู้	๑๑,๗๐๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๑๐๐.๐๐	
	- OEC๗๕๘W ตู้เทียบเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๔.๐๐	ตู้	๗,๓๐๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๙,๒๐๐.๐๐	
	- LD๖๑๑ เก้าอี้สำนักงาน	๘.๐๐	ตัว	๗,๘๐๐.๐๐	๖๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๖๒,๔๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๒ ห้อง นวท.(ส.๑-๓)				๒๓๓,๕๐๐.๐๐			๒๓๓,๕๐๐.๐๐	
๓.๓	ห้องนอนร้อยเวร								
	- BED-๑ เตียงนอน ๒ ชั้น ๓.๕ ฟุต	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	- LK๒ ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๖๐ x ๑.๘๐ เมตร	๓.๐๐	ตู้	๑๓,๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๓.๓ ห้องนอนร้อยเวร				๖๒,๕๐๐.๐๐			๖๒,๕๐๐.๐๐	

W.P.O. 


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุ จอ ปังภาพ ด้านรับภาพ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งต่าง ๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ๑๓๔๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓.๔	ห้อง นวท.(สว.๔)								
	- OED๑๒๐๖ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๘๐ x ๑.๘๐ x ๐.๗๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	
	- OEC๑๒๐๐ ตู้สูงเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร	๑.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๓๐๐.๐๐	
	- OEC๑๒๕๗W ตู้เขียนเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร	๒.๐๐	ตู้	๗,๓๐๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๖๐๐.๐๐	
	- WTS๑๒๓ โยฟาร์มแชก	๑.๐๐	ชุด	๒๐,๓๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๓๐๐.๐๐	
	- WTS๑๒๕ โต๊ะกลาง	๑.๐๐	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	-	-	๖,๘๐๐.๐๐	
	- VC๑๒๐๐ เก้าอี้สำนักงาน	๒.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- EC ๕๑๓๔ เก้าอี้สำนักงาน	๑.๐๐	ตัว	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๗๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ที่ ๓.๔ ห้อง นวท.(สว.๔)				๙๖,๔๐๐.๐๐			๙๖,๔๐๐.๐๐	
๓.๕	ห้องสำนักงาน ๒								
	- OED๑๒๐๖ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๖๐ x ๑.๒๐ x ๐.๗๕ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๙,๙๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	-	-	๒๙,๗๐๐.๐๐	
	- OED๑๒๐๐ โต๊ะทำงาน ขนาด : ๐.๖๐ x ๑.๒๐ x ๐.๗๕ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๙,๙๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	-	-	๒๙,๗๐๐.๐๐	
	- OEC๑๒๐๐ ตู้สูงเก็บเอกสาร ขนาด : ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร	๔.๐๐	ตู้	๑๑,๓๐๐.๐๐	๔๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๒๐๐.๐๐	
	- VC๑๒๐๐ เก้าอี้สำนักงาน	๖.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ที่ ๓.๕ ห้องสำนักงาน ๒				๑๔๖,๖๐๐.๐๐			๑๔๖,๖๐๐.๐๐	
๓.๖	PANTRY								
	- CF๑ โต๊ะประชุม ขนาด : ๑.๐๐ x ๑.๘๐ x ๐.๗๕ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๘๐๐.๐๐	
	- CT๑ เคา์นเตอร์ติดผนัง ขนาด : ๐.๖๐ x ๒.๓๐ x ๐.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๘๗,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	- VC๑๒๐๐ เก้าอี้สำนักงาน	๔.๐๐	ตัว	๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ที่ ๓.๖ PANTRY				๑๑๓,๘๐๐.๐๐			๑๑๓,๘๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ที่ ๓ งานครุภัณฑ์พื้นที่ ๓				๔๘๖,๖๕๙.๐๐			๔๘๖,๖๕๙.๐๐	

W.M.C. Gump

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ หู จอ กระจก ติดตั้งภายใน อาคาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๕๕๘/๖๕๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔	หมวดงานระบบภาพ ระบบเสียง และครุภัณฑ์ประกอบอื่นๆ								
	- เครื่อง AED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๖๒,๙๐๐.๐๐	๖๒,๙๐๐.๐๐	-	-	๖๒,๙๐๐.๐๐	
	- โต๊ะหมู่บูชา	๑.๐๐	ชุด	๘,๗๘๕.๐๐	๘,๗๘๕.๐๐	-	-	๘,๗๘๕.๐๐	
	- พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ พร้อมพระราชินี และพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐	๒.๐๐	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
	- ฝ้ายกัน น.๑	๒๐.๐๐	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐.๐๐	
	- ฝ้ายกัน น.๓	๑๐.๐๐	ชุด	๓,๖๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	- ฝ้ายกัน น.๒	๒.๐๐	ชุด	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	
	- โต๊ะหมู่บูชา	๑.๐๐	ชุด	๘,๗๘๕.๐๐	๘,๗๘๕.๐๐	-	-	๘,๗๘๕.๐๐	
	- พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ พร้อมพระราชินี และพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐	๒.๐๐	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
	- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART TV ๔๙ นิ้ว	๒.๐๐	เครื่อง	๒๖,๓๕๕.๓๔	๕๒,๗๑๐.๖๘	-	-	๕๒,๗๑๐.๖๘	
	- ถังดับเพลิงเคมี AC-DC (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) ขนาด ๑๕ ปอนด์	๔.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานครุภัณฑ์ข้อ ๔ หมวดงานระบบภาพ ฯ				๒๘๐,๓๕๐.๐๐		๘๐๐.๐๐	๒๘๐,๓๕๐.๐๐	

พ.น.อ. กฤษณ์

W. N. O. K. R. S. H. N. S. I. N. S. A. L. I. N. G.

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พลุ จอ ینگาห์ ตำบลเมืองปึงกาห์ จังหวัดปึงกาห์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปึงกาห์ อำเภอเมืองปึงกาห์ จังหวัดปึงกาห์

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการุ้ง สำนักงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอกงานครุภัณฑ์ข้อ ๔ หมวดงานระบบภาพ ฯ				๕๐๐,๗๕๐.๐๐			๕๐๐,๗๕๐.๐๐	
	งานระบบโซลาร์เซลล์								
	AC PANEL								
	- MCCB ๖๓AT, ๓P IC > ๒๕kA WITH SHUNT TRIP UNIT	๑.๐๐	set	๓,๓๘๖.๐๐				๓,๓๘๖.๐๐	
	- MCCB ๕๐AT, ๓P IC > ๒๕ kA	๑.๐๐	set	๒,๐๔๕.๐๐				๒,๐๔๕.๐๐	
	- SUGE PROTECTION DEVICE Class HI Up < ๑.๕ KV	๑.๐๐	set	๑๗,๐๐๐.๐๐				๑๗,๐๐๐.๐๐	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑.๐๐	Lot	๒๑,๒๕๐.๐๐				๒๑,๒๕๐.๐๐	
	EXPORT LIMITING DEVICE และ EMERGENCY SHUTDOWN SWITCH								
	- EMERGENCY SHUTDOWN SWITCH	๑.๐๐	Lot	๑,๒๐๐.๐๐				๑,๒๐๐.๐๐	
	- EXPORT LIMITING DEVICE ติดตั้งตู้ MDE	๑.๐๐	set	๑๕,๐๐๐.๐๐				๑๕,๐๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าชนิดเชื่อมานกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter)								
	- อุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าชนิดเชื่อมานกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter) ๓kW	๑.๐๐	Lot	๘๐,๗๕๐.๐๐				๘๐,๗๕๐.๐๐	
	กล่องรวมสาย (DC JUNCTION BOX) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- กล่องรวมสาย (DC JUNCTION BOX) และสวิตช์ตัดวงจรหรือตัวตัดวงจร(DC)	๑.๐๐	set	๑๗,๐๐๐.๐๐				๑๗,๐๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Surge Protective Device (DC SPD)	๔.๐๐	set	๑๕,๓๐๐.๐๐				๖๑,๒๐๐.๐๐	
	ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้างระบบชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module) ๖๐๐ วัตต์	๕๐.๐๐	set	๗,๐๒๐.๐๐				๓๕๑,๐๐๐.๐๐	
	- โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์	๑.๐๐	Lot	๓๓,๑๕๐.๐๐				๓๘๔,๑๕๐.๐๐	
	ยกยอกไปงานครุภัณฑ์ข้อ ๔ หมวดงานระบบภาพ ฯ				๑,๐๐๓,๗๑๐.๐๐			๑,๐๐๓,๗๑๐.๐๐	

W.M.O.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙
 บริเวณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหุ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 สถานที่ย่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยงานการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘๘/๖๘
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมาจากรูทึบที่ข้อ ๔ หมวดงานระบบภาพ ฯ				๑,๐๐๓,๗๑๐.๐๐			๑,๐๐๕,๕๔๐.๐๐	
	งานระบบใช้คาร์ซีลล์								
	ท่อ รานดินสายไฟฟ้า และ Ground Bar								
	- ๕๐ mm. IMC Z๑๑(๒')	๑๓.๐๐	m	๑๘๗.๐๐	๒,๔๓๑.๐๐	๕๒.๐๐	๕๕๖.๐๐	๒,๙๘๗.๐๐	
	- ๒๐ mm. IMC (๓/๔')	๑๐๖.๐๐	m	๘๗.๐๐	๙,๒๒๒.๐๐	๒๘.๐๐	๒,๘๖๘.๐๐	๑๒,๑๙๐.๐๐	
	- ๑๕ EMT (๑/๒')	๑๐.๐๐	m	๓๑.๐๐	๓๑๐.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	
	- GROUND BAR STATION ๑๐ HOLE WITH SUPPORT	๑.๐๐	set	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	๑.๐๐	Lot	๒,๓๙๓.๐๐	๒,๓๙๓.๐๐	๗๑๘.๐๐	๗๑๘.๐๐	๓,๑๑๑.๐๐	
	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ								
	- ๒๕ Sq.mmm. IEC๑๑	๕๐.๐๐	m	๙๓.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	
	- ๑๖ Sq.mmm. IEC๑๑	๕๘.๐๐	m	๖๑.๐๐	๓,๕๓๘.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๔,๖๙๘.๐๐	
	- ๖ Sq.mmm. IEC๑๑	๑๒.๐๐	m	๒๒.๐๐	๒๖๔.๐๐	๑๒.๐๐	๑๔๔.๐๐	๔๐๘.๐๐	
	- ๒.๕ Sq.mmm. IEC๑๑	๒๘.๐๐	m	๙.๐๐	๒๕๒.๐๐	๗.๐๐	๑๙๖.๐๐	๔๔๘.๐๐	
	- ๑C ๖ Sq.mmm. PV Cable ๑.๕ KV (DC)	๓๕๕.๐๐	m	๓๙.๐๐	๑๓,๘๕๕.๐๐	๑๕.๐๐	๕,๓๒๕.๐๐	๑๘,๑๘๐.๐๐	
	- Control Cable RS๔๘๕	๒๐.๐๐	m	๓๓.๐๐	๖๖๐.๐๐	๗.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	- ACCESSORIES	๑.๐๐	Lot	๒,๒๘๒.๐๐	๒,๒๘๒.๐๐	๖๘๕.๐๐	๖๘๕.๐๐	๒,๙๖๗.๐๐	
	รวมงานรูทึบที่ข้อ ๔ งานระบบภาพ ระบบเสียง และคาร์ทึบที่ประกอบอื่นๆ				๑,๐๐๕,๕๔๐.๐๐		๖๓,๗๙๐.๐๐	๑,๐๖๙,๓๓๐.๐๐	

W.M.O.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาต่อเครื่อง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พญ.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิบูลย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕. หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ									
๕.๑ ชั้น ๑									
	FCU/CDU (๒๒,๐๐๐ BTU Wall Mouthed Type)	๒.๐๐	ชุด	๑๘,๒๒๕.๓๐	๓๖,๔๕๐.๖๐	-	-	๓๖,๔๕๐.๖๐	
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๒.๐๐	ชุด	๓๘,๒๒๕.๓๐	๗๖,๔๕๐.๖๐	-	-	๗๖,๔๕๐.๖๐	
	FCU/CDU (๓๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๒.๐๐	ชุด	๔๔,๑๒๒.๑๕	๘๘,๒๔๔.๓๐	-	-	๘๘,๒๔๔.๓๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕.๑ ชั้น ๑				๒๐๑,๑๒๕.๕๐			๒๐๑,๑๒๕.๕๐	
๕.๒ ชั้น ๒									
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Wall Mouthed Type)	๒.๐๐	ชุด	๓๕,๔๒๐.๕๖	๗๐,๘๔๑.๑๒	-	-	๗๐,๘๔๑.๑๒	
	FCU/CDU (๓๓,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๒๘,๘๗๕.๕๐	๒๘,๘๗๕.๕๐	-	-	๒๘,๘๗๕.๕๐	
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๔.๐๐	ชุด	๓๘,๒๒๕.๓๐	๑๕๒,๙๐๑.๒๐	-	-	๑๕๒,๙๐๑.๒๐	
	FCU/CDU (๓๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๔๔,๑๒๒.๑๕	๔๔,๑๒๒.๑๕	-	-	๔๔,๑๒๒.๑๕	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕.๒ ชั้น ๒				๒๙๖,๗๖๐.๐๐			๒๙๖,๗๖๐.๐๐	
๕.๓ ชั้น ๓									
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Wall Mouthed Type)	๓.๐๐	ชุด	๓๕,๔๒๐.๕๖	๑๐๖,๒๖๑.๖๘	-	-	๑๐๖,๒๖๑.๖๘	
	FCU/CDU (๒๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๓๓,๑๗๗.๕๗	๓๓,๑๗๗.๕๗	-	-	๓๓,๑๗๗.๕๗	
	FCU/CDU (๒๔,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๒.๐๐	ชุด	๓๘,๒๒๕.๓๐	๗๖,๔๕๐.๖๐	-	-	๗๖,๔๕๐.๖๐	
	FCU/CDU (๓๐,๐๐๐ BTU Ceiling Type)	๑.๐๐	ชุด	๔๔,๑๒๒.๑๕	๔๔,๑๒๒.๑๕	-	-	๔๔,๑๒๒.๑๕	
	- พัฒนาระบบอาคาร	๒๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๒๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕.๓ ชั้น ๓				๒๘๕,๒๐๑.๐๐			๒๘๕,๒๐๑.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๕. หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				๗๘๓,๐๕๒.๐๐			๗๘๓,๐๕๒.๐๐	

พ.ศ.๐. 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์ที่สูงนั้หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙
 แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๘
 ประมวลการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พูจ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิจ่ง สำนักงานตรวจแก้ชกาดิ
 ประมวลการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖.	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ								
๖.๑	ห้องสำนักงาน								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลแบบที่ ๑	๓.๐๐	ชุด	๒๒,๕๒๙.๙๑	๖๗,๕๘๙.๐๐	-	-	๖๗,๕๘๙.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifuction แบบเอ็ดหมักพร้อมดีดตั้งถังหมัก	๓.๐๐	ชุด	๗,๔๗๖.๖๔	๒๒,๔๓๐.๐๐	-	-	๒๒,๔๓๐.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๓.๐๐	ชุด	๒,๓๓๖.๕๕	๗,๐๐๙.๐๐	-	-	๗,๐๐๙.๐๐	
	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๘๕๑.๑๒	๓๐,๘๕๑.๐๐	-	-	๓๐,๘๕๑.๐๐	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๓๘.๒๒	๓,๗๓๘.๐๐	-	-	๓,๗๓๘.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๑ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องสำนักงาน				๑๓๑,๓๐๘.๐๐			๑๓๑,๓๐๘.๐๐	
๖.๒	ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลแบบที่ ๑	๓.๐๐	ชุด	๒๒,๕๒๙.๙๑	๖๗,๕๘๙.๐๐	-	-	๖๗,๕๘๙.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifuction แบบเอ็ดหมักพร้อมดีดตั้งถังหมัก	๓.๐๐	ชุด	๗,๔๗๖.๖๔	๒๒,๔๓๐.๐๐	-	-	๒๒,๔๓๐.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๓.๐๐	ชุด	๒,๓๓๖.๕๕	๗,๐๐๙.๐๐	-	-	๗,๐๐๙.๐๐	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๓๘.๒๒	๓,๗๓๘.๐๐	-	-	๓,๗๓๘.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๒ ครุภัณฑ์อื่นๆ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล				๑๐๐,๕๖๗.๐๐			๑๐๐,๕๖๗.๐๐	
๖.๓	ห้องรับส่งเอกสาร								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลแบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๕๒๙.๙๑	๒๒,๕๓๐.๐๐	-	-	๒๒,๕๓๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๓ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องรับส่งเอกสาร				๒๒,๕๓๐.๐๐			๒๒,๕๓๐.๐๐	

W.N.C.   

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์ที่สูงพื้นฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมสวนประกอบ หอจวนึงทาง ตำบลปงกาฬ อำเภอเมืองปงกาฬ จังหวัดปงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปงกาฬ อำเภอเมืองปงกาฬ จังหวัดปงกาฬ
ประมาณออกแบบ กองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ ๑๓๓๕๘/๖๘
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๖.๔	ห้องถ่ายยา								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๕๒๙.๙๑	๒๒,๕๓๐.๐๐	-	-	๒๒,๕๓๐.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบเอ็ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	๑.๐๐	ชุด	๗,๕๗๖.๖๕	๗,๕๗๗.๐๐	-	-	๗,๕๗๗.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๓๖.๕๕	๒,๓๓๖.๐๐	-	-	๒,๓๓๖.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๖.๔ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องถ่ายยา				๓๒,๒๔๓.๐๐			๓๒,๒๔๓.๐๐	
๖.๕	ห้องเก็บของกลางเสตติง								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๕๒๙.๙๑	๒๒,๕๓๐.๐๐	-	-	๒๒,๕๓๐.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบเอ็ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	๑.๐๐	ชุด	๗,๕๗๖.๖๕	๗,๕๗๗.๐๐	-	-	๗,๕๗๗.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๓๖.๕๕	๒,๓๓๖.๐๐	-	-	๒,๓๓๖.๐๐	
	- อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๓๘.๓๒	๓,๗๓๘.๐๐	-	-	๓,๗๓๘.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๖.๕ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องเก็บของกลางเสตติง				๓๕,๙๗๕.๐๐			๓๕,๙๗๕.๐๐	
๖.๖	ห้องประชุม								
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๖๐๐๐ ANSU Lemens	๑.๐๐	เครื่อง	๕๕,๕๒๐.๕๖	๕๕,๕๒๑.๐๐	-	-	๕๕,๕๒๑.๐๐	
	- จอรับภาพ ชนิดแอลอีดี ขนาด ๒๐๐ นิ้ว	๑.๐๐	เครื่อง	๕๒,๐๕๖.๓๗	๕๒,๐๕๖.๐๐	-	-	๕๒,๐๕๖.๐๐	
	- อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๓๘.๓๒	๓,๗๓๘.๐๐	-	-	๓,๗๓๘.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ชื่อ ๖.๖ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้องประชุม				๑๑๑,๓๑๕.๐๐			๑๑๑,๓๑๕.๐๐	
๖.๗	ห้อง นวท(สบ.๑-๓)								
	- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑	๓.๐๐	ชุด	๒๒,๕๒๙.๙๑	๖๗,๕๘๐.๐๐	-	-	๖๗,๕๘๐.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบเอ็ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	๓.๐๐	ชุด	๗,๕๗๖.๖๕	๒๒,๕๓๐.๐๐	-	-	๒๒,๕๓๐.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๓.๐๐	ชุด	๒,๓๓๖.๕๕	๗,๐๐๙.๐๐	-	-	๗,๐๐๙.๐๐	
	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๙๕๑.๑๒	๓๐,๙๕๑.๐๐	-	-	๓๐,๙๕๑.๐๐	
	ยอดยกไปงานครุภัณฑ์ชื่อ ๖.๗ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้อง นวท(สบ.๑-๓)				๑๒๗,๐๗๐.๐๐			๑๒๗,๐๗๐.๐๐	

W.N.O. Chums



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมสวนประกอบ พืช กระจกฝ้า กำแพงทาง ด้านตบึงทาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๑๓๙๕๘/๖๕๘

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมางานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๗ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้อง นวท.(สพ.๑-๓)	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๒๘.๒๖	๑๒๗,๕๗๐.๐๐	-	-	๑๒๗,๕๗๐.๐๐	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑							๓,๗๒๘.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๗ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้อง นวท.(สพ.๑-๓)				๑๓๑,๓๐๘.๐๐			๑๓๑,๓๐๘.๐๐	
	๖.๘ ห้อง นวท.(สพ.๔)								
	- คอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลแบบที่ ๑	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๕๒๙.๕๑	๒๒,๕๓๐.๐๐	-	-	๒๒,๕๓๐.๐๐	
	- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบเน็ตเวิร์กพร้อมติดตั้งพิมพ์	๑.๐๐	ชุด	๗,๔๗๖.๖๔	๗,๔๗๗.๐๐	-	-	๗,๔๗๗.๐๐	
	- เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๓๖.๕๕	๒,๓๓๖.๐๐	-	-	๒,๓๓๖.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖.๘ ครุภัณฑ์อื่นๆ ห้อง นวท.(สพ.๔)				๓๒,๒๔๓.๐๐			๓๒,๒๔๓.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์ข้อ ๖ งานครุภัณฑ์สำนักงาน อื่นๆ				๕๗๗,๑๙๕.๐๐			๕๗๗,๑๙๕.๐๐	

พ.ศ.ค. ๑๒๓



วิวัฒน์ งาม

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งซื้อที่สูญบัญชีฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมสวนประกอบ พืช ๖ ไร่ งาน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทที่ ตามเอกสารแนบประกอบ
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานฝังบริเวณ(พืชรูปลูก)								
	- งานปรับพื้นที่ ถมดินสูง ๐.๕๐ ม. พร้อมอัดแน่น ๘๕% Standard proctor density	๑๖๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๘๐๐.๐๐	
	- ถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. คอนกรีตโครงสร้าง ๒๐๐ Ksc ทรงลูกบาศก์	๑,๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	๙๕๙.๑๖	๑,๑๑๖,๕๙๖.๐๐	-	-	๑,๑๑๖,๕๙๖.๐๐	
	- คันหินสำเร็จรูป	๒๒๖.๖๖	ม.	๑๓๗.๐๐	๓๑,๑๑๖.๘๒	๕๐.๐๐	๑๐,๘๓๓.๐๐	๔๑,๙๕๐.๘๒	
	- งานบ่อคูปลูกหญ้า (๓๐x๓๐x๖๖) รมรองพื้นคอนกรีตและทรายชั้นน้ำ	๒๗๖.๐๘	ตร.ม.	๔๒๗.๐๐	๑๑๖,๑๗๖.๐๐	๕๕.๐๐	๑๔,๙๖๔.๐๐	๑๓๑,๑๔๐.๐๐	
	- ก่ออิฐฉาบปูนทำรั้วหน้าดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ท่อเมนประปาภายใน ๗.๕๐ มม. ตามฝังบริเวณ	๓๖.๐๐	ม.	๒๖๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๗.๕๐ มม. (แบบไม่ตอกเข็ม)	๑๒๖.๕๕	ม.	๓๑๑.๕๐	๓๙,๓๖๗.๐๐	๔๐.๐๐	๕,๐๖๖.๐๐	๔๔,๔๓๓.๐๐	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด ๗.๕๐ ม. (แบบผ่า ค.ส.ล.)	๓๑.๐๐	บ่อ	๑,๙๕๐.๐๐	๖๐,๔๕๐.๐๐	-	-	๖๐,๔๕๐.๐๐	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด ๗.๕๐ ม. (แบบผ่า ค.ส.ล.)	-	บ่อ	-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมแสงสว่างหลอด LED ขนาด ๗๐ W. เสาค้ำ	๑๑.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๗,๐๐๐.๐๐	
	- เสาค้ำพร้อมแท่น (๑๐๓๗/๕๕)	๑.๐๐	งาน	๓๒,๑๕๖.๐๐	๓๒,๑๕๖.๐๐	๑๐,๖๓๘.๐๐	๑๐,๖๓๘.๐๐	๔๒,๗๙๔.๐๐	
	- รั้วทึบ แบบมาตรฐาน ยธ.ตร.	๒๒๘.๐๐	ม.	๓,๕๗๕.๕๖	๘๑๖,๑๒๖.๐๐	-	-	๘๑๖,๑๒๖.๐๐	
	- รั้วครึ่งที่ครึ่งโปร่ง แบบมาตรฐาน ยธ.ตร.	๘๘.๕๐	ม.	๓,๗๕๔.๗๔	๓๓๓,๖๒๘.๐๐	-	-	๓๓๓,๖๒๘.๐๐	
	- ป้ายชื่อมาตรฐาน (๑๕๒๓๘/๖๔)	๑.๐๐	งาน	๘๕,๐๗๑.๐๐	๘๕,๐๗๑.๐๐	๑๒,๙๖๕.๐๐	๑๒,๙๖๕.๐๐	๙๘,๐๓๖.๐๐	
	- ประตูรั้ว (๑๘๘๘/๖๓)	๑.๐๐	งาน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐.๐๐	รวมค้ำแรง
	- โรงจอดรถ (๘๘๘๘/๖๓)	๑.๐๐	งาน	๒๐๑,๐๒๓.๐๐	๒๐๑,๐๒๓.๐๐	๖๕,๕๖๖.๐๐	๖๕,๕๖๖.๐๐	๒๖๖,๕๘๙.๐๐	
	- ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมแท่นประดิษฐาน ขนาด ๔.๐๐x๔.๐๐	๑.๐๐	งาน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	เสาเข็มเหล็กกลมขนาด ๐.๑๕x๖.๐๐ ม. X๐๕ ต้น ตกแต่งผิวปูน								
	กระเบื้องทรงระฆังแบบขนานและทำผิวทรายล้างโดยรอบ								
	(ตำแหน่งก่อสร้างกำหนดราคาก่อสร้าง)								
	รวมหมวดงานฝังบริเวณ				๓,๑๐๖,๐๗๓.๐๐		๑๘๔,๖๕๐.๐๐	๓,๒๙๐,๗๒๓.๐๐	

W.M.C.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ทรูจว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ถนน คสล. ภายในบริเวณสำนักงาน								
	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง	๑,๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๙.๔๙	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	
	ทรายรองพื้นบดอัดแน่นหนา ๐.๐๕ ม.	๕๙๗.๙๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๑,๖๕๕.๐๐	๑๑๒.๐๐	๖,๕๘๕.๐๐	๒๘,๒๓๐.๐๐	
	หินคลกรองพื้นบดอัดแน่นหนา ๐.๑๕ ม.	๑๗๓.๙๐	ลบ.ม.	๘๓๐.๐๐	๑๔๔,๑๗๑.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๐,๘๔๔.๐๐	๑๖๕,๐๑๕.๐๐	
	งานคอนกรีตโครงสร้างถนนหนา ๐.๑๕ ม. (f'c = ๒๕๐ ksc cube)	๑๗๓.๙๐	ลบ.ม.	๒,๑๔๙.๕๓	๓๗๓,๘๗๑.๐๐	๓๒๙.๐๐	๕๗,๑๔๗.๐๐	๔๓๐,๙๔๗.๐๐	
	เหล็กเสริม และ รอยต่อคอนกรีต								
	- เหล็กเหล็กตะแกรง RB ๙ mm.	๖,๗๕๕.๐๐	กก.	๒๓๓.๔๑	๑๕๕,๑๔๑.๐๐	๔.๙๐	๓๓,๑๐๐.๐๐	๑๙๑,๒๔๑.๐๐	
	- เหล็กเสริม(RB ๑๙ mm.ยาว ๐.๔๐ cm. @ ๐.๓๐ cm.) expansion joint	๗๖.๖๗	กก.	๒๘๘.๖๒	๒,๐๔๔.๐๐	๓.๕๐	๒๗๗.๐๐	๒,๓๒๑.๐๐	
	- เหล็กเสริม(RB ๑๙ mm.ยาว ๐.๔๐ cm. @ ๐.๔๐ cm.)	๑๓๓.๖๐	กก.	๒๘๘.๖๒	๔,๑๕๓.๐๐	๓.๕๐	๕๐๓.๐๐	๔,๖๕๖.๐๐	
	- เหล็กเสริม(DB ๑๒ mm.ยาว ๐.๕๐ cm. @ ๐.๓๐ cm.)	๑๐๖.๐๐	กก.	๒๕๔.๕๕	๒,๖๖๗.๐๐	๓.๙๐	๔๑๓.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	
	- แอสฟัลท์หอยดรอยคอกถนน	๓๕๕.๖๐	ม.	๑๐.๐๐	๓,๕๕๖.๐๐	๕.๐๐	๑,๗๗๘.๐๐	๕,๓๓๔.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๐๒.๖๕	กก.	๕๙.๓๕	๑๒,๐๒๗.๐๐	-	-	๑๒,๐๒๗.๐๐	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิด ๒๕%)	๘.๗๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๓,๕๘๐.๐๐	-	-	๓,๕๘๐.๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๓๔.๘๐	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๕,๐๑๑.๐๐	๕,๐๑๑.๐๐	
	- พลาสติกปูรองพื้น	๑,๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	๕.๐๐	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	๕,๗๙๐.๐๐	
	รวมราคาคงเดิม ภายในบริเวณสำนักงาน						๑๔๘,๐๒๘.๐๐	๔๗๙,๑๐๕.๐๐	
	รวมราคาคงเดิม คสล. ค่อตารางเมตร							๗๕๙.๑๖	

พ.ศ.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งซื้อพัสดุพื้นฐาน ๕ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมสวนประกอบ ทรู.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการุ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสาเข็มพร้อมแท่น								
	ชุดดินและกลบดินฐานราก	๐.๗๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	
	คอนกรีตหนา ๑๓.๕	๑.๖๖	ลบ.ม.	๑,๙๖๖.๖๒	๒,๐๘๐.๐๐	๕๒๗.๐๐	๕๕๓.๐๐	๒,๕๓๓.๐๐	
	ทรายหยาบซูนัดแน่น	๑.๖๖	ลบ.ม.	๓๗๓.๕๓	๓๖๖.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๑๕.๐๐	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ซม. หรือ ๒๔๐ ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๔๙.๕๓	๖,๔๔๙.๐๐	๓๒๙.๐๐	๓๔๗.๐๐	๗,๕๓๖.๐๐	
	เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔0 ๖ มม.	๒๒.๓๘	กก.	๒๕.๐๕	๕๖๑.๐๐	๔.๙๐	๑๑๐.๐๐	๖๗๑.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔0 ๘ มม.	-	กก.	๒๓.๔๑	-	๔.๙๐	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	๐.๖๗	กก.	๕๙.๓๕	๓๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	
	ไม้แบบทั่วไป (คิด ๑๐๐% เต็ม)	๔.๐๘	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	-	-	๑,๖๓๒.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๔.๐๘	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๕๘๘.๐๐	๕๘๘.๐๐	
	ไม้คร่าว (คิด ๓๐% ของไม้แบบ)	๑.๒๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	-	-	๔๙๐.๐๐	
	ตะปู	๑.๖๒	กก.	๕๖.๐๗	๕๗.๐๐	-	-	๕๗.๐๐	
	ท่อแป๊บ ขนาด ๒ นิ้ว	๑	ท่อน	๑,๐๐๕.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	-	-	๑,๐๐๕.๐๐	
	ท่อแป๊บ ขนาด ๓ นิ้ว	๑	ท่อน	๑,๖๑๒.๐๐	๑,๖๑๒.๐๐	-	-	๑,๖๑๒.๐๐	
	ท่อแป๊บ ขนาด ๔ นิ้ว	๑	ท่อน	๒,๓๔๙.๐๐	๒,๓๔๙.๐๐	-	-	๒,๓๔๙.๐๐	
	ท่อแป๊บ ขนาด ๕ นิ้ว	๒	ท่อน	๓,๑๙๖.๐๐	๖,๓๙๒.๐๐	-	-	๖,๓๙๒.๐๐	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ขนาด ๓ นิ้ว x ๒ นิ้ว	๑	อัน	๒๗๖.๐๐	๒๗๖.๐๐	-	-	๒๗๖.๐๐	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ขนาด ๔ นิ้ว x ๓ นิ้ว	๑	อัน	๔๗๓.๐๐	๔๗๓.๐๐	-	-	๔๗๓.๐๐	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ ขนาด ๕ นิ้ว x ๔ นิ้ว	๑	อัน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	ยอดคานไปงานเสา				๒๔,๓๒๐.๐๐			๒๔,๓๒๐.๐๐	

พ.ศ.๖.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งสัญญาพัสดุพื้นฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

แบบปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ หจก.ปึงกาฬ ตำบลปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ




หน่วยงานออกแบบ กองช่างโยธา สำนักงานส่งเสริมการจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
หมวดงานรั้วที่บ (ฐานรากดินเบ็ด)									
- วัสดุถม พร้อมถมกลบ		๑๒.๑๕	ลบ.ม.	-	-	๑๒๒.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	
- ทายหินยา ฝุ่นน้ำอัดแน่น (รองพื้น ปรับระดับ)		๐.๕๕	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๖๘.๐๐	๑๒๒.๐๐	๕๐.๕๐	๒๑๘.๕๐	
- คอนกรีตหยาบ รองพื้น		๐.๙๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๖.๖๒	๑,๙๖๖.๐๐	๕๖๗.๐๐	๓๘๕.๓๐	๒,๓๕๐.๓๐	ผสมเสร็จ
- คอนกรีตโครงสร้าง (รายละเอียดตามแบบ)		๓.๖๑	ลบ.ม.	๒,๑๕๙.๕๓	๗,๗๕๕.๐๐	๓๖๙.๐๐	๑,๑๘๖.๘๗	๘,๙๔๐.๘๗	ผสมเสร็จ
- แบบหล่อคอนกรีต พร้อมค้ำยันแบบ คิด ๗๐% ของงาน		๙๕.๘๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๓๐๐.๐๐	
- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต		๒๕.๐๖	ตร.ม.	-	-	๑๔.๔๐	๓,๖๐๘.๖๔	๓,๖๐๘.๖๔	
- ตะปูนตอกไม้ ขนาดต่าง ๆ		๖.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	๓๓๖.๐๐	-	-	๓๓๖.๐๐	
- เหล็กเสริม RB๖ มม. (SP๒๕)		๔๙.๒๓	กก.	๒๕.๐๕	๑,๒๓๓.๐๐	๔.๙๐	๒๔.๑๒๓	๑,๒๕๗.๑๒๓	
- เหล็กเสริม RB๙ มม. (SP๒๕)		๕๑.๐๙	กก.	๒๓.๔๑	๑,๑๙๖.๐๐	๔.๙๐	๒๕.๐๓๔	๑,๒๒๖.๓๔	
- เหล็กเสริม DB๑๐๐ มม. (SD๔๐)		๗๑.๔๐	กก.	๒๕.๔๕	๑,๘๑๗.๐๐	๓.๙๐	๒๗๘.๔๖	๒,๐๙๕.๔๖	
- วัสดุผูกเหล็ก		๕.๐๐	กก.	๕๙.๓๕	๒๙๗.๐๐	-	-	๒๙๗.๐๐	
งานฝังและยึดผนัง									
- ผนังก่ออิฐบล็อก		๓๑.๐๐	ตร.ม.	๑๒๙.๐๐	๓,๙๙๙.๐๐	๗๖.๐๐	๒,๓๕๖.๐๐	๖,๓๕๕.๐๐	
- ฉาบปูนเรียบ		๙๕.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๙๖.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐	๑๖,๒๔๕.๐๐	รวมจับเสียม
- ฉาบร่องผนัง		๙๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	
- พาสีอะคริลิก		๙๙.๘๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๔,๓๙๑.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๕๘๓.๐๐	๗,๙๗๔.๐๐	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน/คิดที่ ๒๐ เมตร									
				เฉลี่ยราคาเมตรละ				๗๑,๕๙๕.๒๔	บาท
				รวมค่าหมวดงานรั้วที่บ ความยาว				๓,๕๗๙.๕๖	บาท
				๑.๐๐ เมตร				๓,๕๗๙.๕๖	บาท

W.M.C. 



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์ที่สูงนําส่งฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

แบบปร. ๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ทรูจิวบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิจิตร สำนักงานตรวจแผนผัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานรั้วรั้วปรับปรุง กิจ ๑ ช่วง ๒.๕๕๖. (ฐานรากแบบดินแข็ง)								
	- ขุดดิน พร้อมถมกลับ	๒.๒๓	ลบ.ม.	-	-	๑๒.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
	- ทายหินยา ฝุ่นน้ำอัดแน่น (รองพื้น ปรับระดับ)	๐.๐๗	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๒๗๐.๐๐	๑๒๒.๐๐	๘๖.๐๖	๓๕๖.๐๖	
	- คอนกรีตหยาบ รองพื้น	๐.๑๕	ลบ.ม.	๑๙๒๒.๖๒	๒๘๓.๐๐	๕๗๗.๐๐	๖๓.๕๙	๓๔๔.๕๙	เศษเสร็จ
	- คอนกรีตโครงสร้าง (รายละเอียดตามแบบ)	๐.๕๒	ลบ.ม.	๒๑๕๙.๕๓	๑,๑๐๘.๐๐	๓๒๙.๐๐	๑๖๙.๕๒	๑,๒๗๗.๕๒	เศษเสร็จ
	- แบบหล่อคอนกรีต พร้อมค่าขึ้นแบบ คิด ๗๐% ของงาน	๒.๖๘	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๐๗๓.๐๐	-	-	๑,๐๗๓.๐๐	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	๔.๕๗	ตร.ม.	-	-	๑๕๔.๐๐	๖๘๓.๖๘	๖๘๓.๖๘	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาดต่าง ๆ	๑.๗๙	กก.	๕๖.๐๗	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
	- เหล็กเสริม RB๖ มม. (SF๒๕)	๘.๐๖	กก.	๒๕.๐๕	๒๐๖.๐๐	๔.๙๐	๓๙.๕๙	๒๔๑.๕๙	
	- เหล็กเสริม RB๘ มม. (SF๒๕)	๑๖.๓๗	กก.	๒๓.๔๑	๓๘๓.๐๐	๔.๙๐	๘๐.๒๐	๔๖๓.๒๐	
	- เหล็กเสริม DB๒๒ มม. (SD๔๐)	๙.๖๖	กก.	๒๕.๔๕	๒๓๐.๐๐	๓.๙๐	๓๕.๓๒	๒๖๕.๓๒	
	- วัสดุผูกเหล็ก	๑.๐๐	กก.	๕๙.๓๕	๕๙.๐๐	-	-	๕๙.๐๐	
	รวมฝั่งละยี่ฝั่ง								
	- ฝั่งท่าเรือ	๓.๐๕	ตร.ม.	๑๒๙.๐๐	๓๙๓.๐๐	๗๖.๐๐	๒๓๑.๘๐	๖๒๔.๘๐	
	- ฝั่งท่าเรือ	๖.๑๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕๕๘.๐๐	๗๖.๐๐	๕๘๕.๖๐	๑,๐๔๓.๖๐	รวมฝั่งละ
	- ทาสีอะคริลิก	๓.๐๕	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๐๖.๗๕	๒๔๐.๗๕	
	- เหล็กค้ำยัน ๒x๕x๓๓.๒ มม.	๒๒.๐๔	กก.	๒๑.๓๔	๔๗๙.๐๐	๑๒.๐๐	๒๖๔.๕๕	๗๔๓.๕๕	
	- เหล็กแบบ ๒" ขนาด ๕ มม.	๕๙.๐๐	กก.	๒๒.๑๐	๑,๓๐๔.๐๐	๑๒.๐๐	๗๖๘.๐๐	๒,๐๒๖.๐๐	
	- ทาสีน้ำมันเหล็กรูปพรรณ	๒.๕๗	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๕๓.๐๐	๓๙.๐๐	๙๖.๒๓	๒๓๙.๒๓	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(คิดที่ ๒.๕๕ เมตร)								
	เฉลี่ยราคาเมตรละ								
	รวมค่าวัสดุนำเข้าปรับปรุง ความยาว	๑.๐๐ เมตร		เป็นเงินทั้งสิ้น				๓,๙๙๔.๗๕	บาท

W.M.C.  

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งซื้อพื้นฐาน ๕ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

แบบปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ทรูจวงบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



หน่วยงานออกแบบ กองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมการุณยภัณฑ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานป้ายอาคารที่ทำการ (แบบฐานรากหินแปดซัดดอกเสาเข็ม)								
	ขุดดินและกลบดินฐานราก	๓.๐๒	ลบ.ม.	-	-	๑๒๑.๐๐	๓๖๖.๐๐	๓๖๖.๐๐	
	คอนกรีตหนา ๑๓.๕	๐.๐๒	ลบ.ม.	๑,๙๖๖.๖๒	๔๓๐.๐๐	๔๒๗.๐๐	๑๐.๐๐	๕๓๗.๐๐	
	ทรายขอบซุ่มอัดแน่น	๐.๐๕	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑๘.๐๐	๑๑๒.๐๐	๕.๐๐	๒๓.๐๐	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกรวยอก ๒๑๐ กก./ตร.ซม. หรือ ๒๔๐ ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๐.๕๘	ลบ.ม.	๒,๑๔๙.๕๓	๑,๒๔๘.๐๐	๓๒๙.๐๐	๑๓๑.๐๐	๑,๕๓๙.๐๐	
	เสาเข็มค.ส.ล. กลวง Ø ๑๑๕ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๔.๐๐	ต้น						
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๖ มม.	๓.๖๓	กก.	๒๕.๐๕	๙๑.๐๐	๔.๙๐	๘๘.๐๐	๑๐๙.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๘ มม.	๒๕.๖๕	กก.	๒๓๓.๑๑	๕๙๑.๐๐	๔.๙๐	๑๒๔.๐๐	๗๑๕.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๔๐ Ø ๑๒ มม.	๑๕.๘๖	กก.	๒๕.๔๕	๓๙๙.๐๐	๓.๙๐	๖๐.๐๐	๔๕๙.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๑.๓๓	กก.	๕๙.๓๕	๗๙.๐๐	-	-	๗๙.๐๐	
	ไม้แบบทั่วไป (คิด ๑๐๐% เต็ม)	๔.๘๕	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	-	-	๑,๙๘๐.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๔.๘๕	ตร.ม.			๑๔๔.๐๐	๗๓๓.๐๐	๗๓๓.๐๐	
	ไม้คร่าว (คิด ๓๐% ของไม้แบบ)	๑.๔๙	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๕๙๔.๐๐	-	-	๕๙๔.๐๐	
	ตะปู	๑.๒๔	กก.	๕๖.๐๗	๖๙.๐๐	-	-	๖๙.๐๐	
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	๕.๖๐	ตร.ม.	๒๘๖.๐๐	๑,๕๗๙.๐๐	๑๐๔.๐๐	๕๘๒.๐๐	๒,๑๖๕.๐๐	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	๑๑.๒๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๙๖.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐	๑,๙๐๕.๐๐	
	ทับหลัง ค.ส.ล. ปูนปัดตามแบบ	๔.๓๐	ม.	๗๙.๐๐	๓๔๐.๐๐	๕๑.๐๐	๒๓๙.๐๐	๕๕๙.๐๐	
	อลูมิเนียมคอมโพสิต	๙.๑๐	ตร.ม.	๒,๐๓๐.๐๐	๑๘,๕๗๓.๐๐	๑,๐๖๕.๐๐	๙,๓๑๘.๐๐	๒๗,๙๕๖.๐๐	
	ตัวหนังสือ Stainless พับขึ้นรูปตามแบบ ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ ๑๕ ซม.	๑.๐๐	ชุด	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	
	สียู่กันยู่ตราไล่หิน ขนาด Ø ๖๕ ซม. StainLess	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๓๗๕.๐๐	๒๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๒๔,๓๗๕.๐๐	
	ทาสีน้ำ อะคริลิก	๘.๑๐	ตร.ม.	๔๔.๐๐	๓๕๖.๐๐	๓๕.๐๐	๒๘๘.๐๐	๖๔๔.๐๐	
	รวมงานป้ายอาคารที่ทำการ			๘๕,๐๗๓.๐๐	๑๒,๙๖๕.๐๐		๑๒,๙๖๕.๐๐	๙๘,๐๓๘.๐๐	

W.M.C. Gumpf



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

แบบปร. ๔

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จว.ปึงกาฬ ตำบลปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปึงกาฬ อำเภอเมืองปึงกาฬ จังหวัดปึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการดำเนินงานตำรวจแห่งชาติ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ตามเอกสารแนบ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง (แบบ สยด.บ.พ.๕๔/๒๕๖๔)								
	ชุดดินและลาดดินฐานราก	๓๕.๑๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๓.๐๐	๔,๒๕๗.๐๐	๔,๒๕๗.๐๐	
	คอนกรีตหนา ๑๓.๕	๐.๑๒	ลบ.ม.	๑,๙๖๖.๖๒	๒๓๖.๐๐	๔๒๗.๐๐	๕๑.๐๐	๕๘๗.๐๐	
	ทรายหยาบซูนอัดแน่น	๐.๒๔	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๙๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๒๗.๐๐	๑๓๙.๐๐	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก ๒๑๐ กก./ตร.ซม. หรือ ๒๔๐ ksc (ทรงลูกบาศก์)	๖.๑๒	ลบ.ม.	๒,๑๕๘.๕๓	๑๓,๕๘๘.๐๐	๓๒๙.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๑๕,๖๖๘.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๖ มม.	-	กก.	๒๕.๐๕	-	๔.๙๐	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๘ มม.	๘๕.๓๙	กก.	๒๓.๔๑	๑,๙๙๙.๐๐	๔.๙๐	๔๑๘.๐๐	๒,๔๑๗.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๙ มม.	๓๖.๕๓๐	กก.	๒๖.๖๙	๙,๗๕๐.๐๐	๓.๙๐	๑,๔๒๕.๐๐	๑๑,๑๗๕.๐๐	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๔๐ Ø ๑๖ มม.	๑๓.๕๒	กก.	๕๙.๓๕	๘๐๒.๐๐	-	-	๘๐๒.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๓๒.๐๖	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๖.๐๐	-	-	๑๒,๘๐๖.๐๐	
	ไม้แบบทั่วไป (คิด ๑๐๐% เพิ่ม)	๓๒.๐๖	ตร.ม.	-	-	๑๔๔.๐๐	๔,๖๑๗.๐๐	๔,๖๑๗.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๓๒.๐๖	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ไม้ค้ำ (คิด ๓๐ % ของไม้แบบ)	๙๖.๖๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๓,๘๖๘.๐๐	-	-	๓,๘๖๘.๐๐	
	ตะปู	๘๖.๐๒	กก.	๕๖.๐๗	๔๕๙.๐๐	-	-	๔๕๙.๐๐	
	เหล็กค้ำ Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มม. (สี่ริ้วภายใต้หลัง)	๑๙๙.๕๐	ตร.ม.	๒๙๘.๐๐	๕๙,๕๕๑.๐๐	๗๒.๐๐	๑๔,๓๖๔.๐๐	๗๓,๘๘๕.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๖๐ หนา ๒.๓ มม.	๗๑๑.๔๘	กก.	๒๒.๒๐	๑๖,๕๕๙.๐๐	๑๐.๐๐	๗,๔๑๕.๐๐	๒๓,๙๗๔.๐๐	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø ๓" หนา ๓.๒ มม.	๖๐๔.๘๒	กก.	๒๕.๕๒	๑๕,๓๖๒.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๐๔๔.๐๐	๒๑,๔๖๖.๐๐	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø ๒ ๑/๒" หนา ๓.๒ มม.	๖๖๕.๑๖	กก.	๒๕.๕๑	๑๖,๙๗๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๖๕๒.๐๐	๒๓,๖๒๒.๐๐	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø ๑" หนา ๒.๓ มม.	๗๘.๓๓	กก.	๒๑.๘๗	๑,๗๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	๗๘๓.๐๐	๒,๕๐๘.๐๐	
	แผ่น Plate ขนาดรายละเอียดตามแบบ หนา ๖ มม.	๖๖.๖๙	กก.	๒๔.๑๒	๑,๖๐๘.๐๐	๑๐.๐๐	๖๖๗.๐๐	๒,๒๗๕.๐๐	
	แผ่น Plate ขนาด ๐.๓๐x๑.๒๖ หนา ๒๐ มม. (๖ ชุด)	๓๕๖.๘๘	กก.	๒๔.๒๙	๘,๖๕๘.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๕๖๑.๐๐	๑๒,๒๑๙.๐๐	
	J bolt M๑๙ พร้อมหัวยึดครบชุด	๔๘.๐๐	ตัว	๑๘๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๑,๐๘๐.๐๐	
	ยอดยกไปงานโครงสร้าง			๑๓๒,๕๒๒.๐๐			๕๔,๗๖๒.๐๐	๑๘๗,๒๘๔.๐๐	

W.P.C. 



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ที่ ๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พฐ.จ.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 หน่วยงานออกแบบ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานระบบประปา ๑.๑ งานขยายเขตรบบประปา จากท่อเมนประปาเดิม (ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing ก่อนดำเนินการ)	๑.๐๐	L.S.	๘,๔๙๒.๕๒	๘,๔๙๓.๐๐	-	-	๘,๔๙๓.๐๐	
๒	งานขยายเขตไฟฟ้า ๒.๑ งานติดตั้งหม้อแปลงพร้อมขยายเขตไฟฟ้า	๑.๐๐	L.S.	๘๑๒,๐๒๔.๓๕	๘๑๒,๐๒๔.๐๐	-	-	๘๑๒,๐๒๔.๐๐	
	รวมหมวดงานประปา				๘,๔๙๓.๐๐		-	๘,๔๙๓.๐๐	
	รวมหมวดงานขยายเขตไฟฟ้า				๘๑๒,๐๒๔.๐๐		-	๘๑๒,๐๒๔.๐๐	

W.M.C. *[Signature]*